

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

PROIECT

HOTARÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:
“Reparatii 4 sali de clasa, Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, str.
Grigore Ghica nr. 41“**

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara la data 29.12.2016;

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul de necesitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat cu nr.17189 din 05.12.2016, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul : “Reparatii 4 sali de clasa, Colegiul National GrigoreGhicaDorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41“

avand in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art. 26(5) din Legea nr. 273 / 2006 – Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si modificarile ulterioare,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

hotaraste :

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul : “Reparatii 4 sali de clasa, Colegiul National GrigoreGhicaDorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41“, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;


- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi ;
- Directie tehnice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
jr. Ciprian Dohotariu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

Nr. 17189 din 05.12.2016

APROBAT
PRIMAR,

ing. Dorin ALEXANDRESCU

REFERAT

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, consilier in cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere raportul de necesitate nr. 691/05.12.2016, intocmit de director, prof. Puiu Otilia, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : **“Reparatii 4 sali de clasa, Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41”**, conform prevederile art.45(2) din Legea nr.215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, precum si a prevederilor art. 36, alin.4, lit.d, din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA	= 63,911 mii lei
 din care	
 C+M inclusiv TVA	= 63,911 mii lei


Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari: desfacere lambriuri, reparatii tencuieli interioare, tavane false din gips-carton, corpuri de iluminat, zugraveli lavabile, finisare parchet.

Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv se vor asigura din veniturile proprii ale Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi.

Directia Economica,
ec. Elena Gavril

Comp. Investitii,
ing. Catalin Ilasi

ing. Razvan Tuduruta



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

EXPUNERE DE MOTIVE


**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:
“Reparatii 4 sali de clasa, Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, str. Grigore
Ghica nr. 41”**

Avind in vedere:

- referat nr:17189/05.12.2016 intocmit de Directia Tehnica si raportul de necesitate nr. 691/05.12.2016 intocmit de director, prof. Puiu Otilia;
 - prevederile din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

Directia Tehnica
Proiect HCL incheiat
si



COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI

Str. Grigore Ghica, nr. 41

telefon: 0231 613 464; fax: 0231 611 958

e-mail: grigore_ghicavv@yahoo.com



Nr. 691 Din 05.12.2016

Dir. Ec.
Puiu

RAPORT DE NECESITATE

privind necesitatea reparatii 4 săli de clasă , Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, din str.Grigore Ghica nr.41

Avand in vedere :

- prevederile art.36 alin.C din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale actualizata;
- art.3 din Protocolul de dare in administratie a bunurilor din inventarul domeniului public nr. 2530/11.02.2008 si HCL 294/20.12.2007;
- prevederile H.G. 993/2015 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev si finantarea unitatilor de invatamant;

și motivat de stadiul de degradare al sălilor de clasă , propunem repararea acestora, respectiv refacere tencuiei, schimbat corpuri de iluminat, raschetat parchet.

Finanțarea se va efectua din bugetul existent prevazut la capitolul 20 "Bunuri si servicii " existand prevederi bugetare la art 20.02 " Reparatii" Efectuarea lucrărilor a fost aprobată in Consiliul de administratie al unității școlare din 07.07.2016.

Valoarea estimativă a lucrarilor este de 63911 ron.


Fața de cele prezentate solicităm aprobarea indicatorilor tehnico economici si efectuarea lucrărilor.

Anexam devizul oferta.

Director,

Prof.Puiu Otilia

Puiu



Devizul: SALA DE CLASĂ XI-A

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSJ37A %	Razuirea zugravelilor interioare, la pereti si tavane	mp	72,9	3,15	229,635
				Material:	0	0
				Manopera:	3,15	229,635
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	33,3	6,6303	220,788
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	220,788
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RPCJ04X A	Reparatii de tencuieli interioare brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm gros. cu mortar var M-10	metru patrat	33,3	22,66	754,578
				Material:	7,0448	234,592
				Manopera:	15,6152	519,986
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	40,9	45,5118	1861,433
				Material:	35,265	1442,338
				Manopera:	8,908	364,337
				Utilaj:	1,3388	54,757
				Transport:	0	0
5	EE07XB	Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente, tip etans	bucata	4	71,3686	285,475
				Material:	57,2206	228,883
				Manopera:	14,148	56,592
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	RPCE01X B	Amorsarea suprafetelor pt.aplicare glet	metru patrat	140	4,025	563,5
				Material:	3,5	490
				Manopera:	0,525	73,5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	CF22A01 +	Glet CT 126 (doua straturi) si glet de finisaj CT 127(un strat) pentru pereti interiori, Glet de perete	mp	140	11,405	1596,7
				Material:	0,905	126,7
				Manopera:	10,5	1470
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	RPCXR02 B	Zugravelii lavabile cu vopsea lavabilă in doua straturi	mp	140	8,247	1154,58
				Material:	5,097	713,58
				Manopera:	3,15	441
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	RMD12B #	Confectionat si montat caroiaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	11,6	12,846	149,013
				Material:	7,606	88,229
				Manopera:	5,24	60,784
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	11,6	38,114	442,122
				Material:	29,73	344,868
				Manopera:	8,384	97,254
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	RPCK10C #	Raschetare parchet de stejar,fag exec. mecanizat,cu discuri abrazive	mp	40,9	18,748	766,793
				Material:	4,2	171,78
				Manopera:	1,048	42,863
				Utilaj:	13,5	552,15
				Transport:	0	0
12	CG06A#	Plinte din lemn de brad montate cu dibluri din plastic fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	25,6	11,4444	292,976
				Material:	6,2044	158,832
				Manopera:	5,24	134,144
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	CG07C#	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in in trei straturi	mp	40,9	18,35	750,515
				Material:	5,25	214,725
				Manopera:	13,1	535,79
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RpEE14A %	Montarea intreruptoarelor unipolare si a prizelor	buc	4	3,1755	12,702
				Material:	0,0315	0,126
				Manopera:	3,144	12,576
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	406,0146
Total greutate materiale (tone)	20,4049

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4214,653	4259,25	606,907	0	9080,81

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	672,962	0	0	672,962
Sanatate	5,2000%	0	221,481	0	0	221,481
Somaj	0,5000%	0	21,296	0	0	21,296
Fond de risc	0,2800%	0	11,926	0	0	11,926
Fond de	0,2500%	0	10,648	0	0	10,648
Concedii si	0,8500%	0	36,204	0	0	36,204

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4214,653	5233,767	606,907	0	10055,326

Cheltuieli	10,0000%		1005,533
Profit	5,0000%		553,043

Total General fara TVA			11613,902
TVA (20%)			2322,78
TOTAL GENERAL (Lei)			13936,682

--

--

Blw

Devizul: SALĂ DE CLASĂ XI-C

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSJ37A %	Razuirea zugravelilor interioare, la pereti si tavane	mp	73	3,15	229,95
				Material:	0	0
				Manopera:	3,15	229,95
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	33,3	6,6303	220,788
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	220,788
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RPCJ04X A	Reparatii de tencuieli interioare brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm gros. cu mortar var M-10	metru patrat	33,3	22,66	754,578
				Material:	7,0448	234,592
				Manopera:	15,6152	519,986
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	41	45,5118	1865,984
				Material:	35,265	1445,865
				Manopera:	8,908	365,228
				Utilaj:	1,3388	54,891
				Transport:	0	0
5	EE07XB	Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente, tip etans	bucata	4	71,3686	285,475
				Material:	57,2206	228,883
				Manopera:	14,148	56,592
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	RPCE01X B	Amorsarea suprafețelor pt.aplicare glet	metru patrat	147	4,025	591,675
				Material:	3,5	514,5
				Manopera:	0,525	77,175
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	CF22A01 +	Glet CT 126 (doua straturi) si glet de finisaj CT 127(un strat) pentru pereti interiori, Glet de perete	mp	147	11,405	1676,535
				Material:	0,905	133,035
				Manopera:	10,5	1543,5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	RPCXR02 B	Zugravelii lavabile cu vopsea lavabilă în doua straturi	mp	147	8,247	1212,309
				Material:	5,097	749,259
				Manopera:	3,15	463,05
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	RMD12B #	Confectionat si montat carojaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	11,5	12,846	147,728
				Material:	7,606	87,468
				Manopera:	5,24	60,26
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	11,5	38,114	438,311
				Material:	29,73	341,895
				Manopera:	8,384	96,416
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	RPCK10C #	Raschetare parchet de stejar, fag exec. mecanizat, cu discuri abrazive	mp	41	18,748	768,668
				Material:	4,2	172,2
				Manopera:	1,048	42,968
				Utilaj:	13,5	553,5
				Transport:	0	0
12	CG06A#	Plinte din lemn de brad montate cu dibluri din plastic fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	25,6	11,4444	292,976
				Material:	6,2044	158,832
				Manopera:	5,24	134,144
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	CG07C#	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in in trei straturi	mp	41	18,35	752,35
				Material:	5,25	215,25
				Manopera:	13,1	537,1
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RpEE14A %	Montarea intrerupatoarelor unipolare si a prizelor	buc	4	3,1755	12,702
				Material:	0,0315	0,126
				Manopera:	3,144	12,576
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	415,5846
Total greutate materiale (tone)	20,343

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4281,905	4359,733	608,391	0	9250,029

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	688,838	0	0	688,838
Sanatate	5,2000%	0	226,706	0	0	226,706
Somaj	0,5000%	0	21,799	0	0	21,799
Fond de risc	0,2800%	0	12,207	0	0	12,207
Fond de	0,2500%	0	10,899	0	0	10,899
Concedii si	0,8500%	0	37,058	0	0	37,058

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4281,905	5357,24	608,391	0	10247,536

Cheltuieli	10,0000%	1024,754
Profit	5,0000%	563,614

Total General fara TVA	11835,904
TVA (20%)	2367,181
TOTAL GENERAL (Lei)	14203,085

[Handwritten signature]

Devizul: SALĂ DE CLASĂ XI-D

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSJ37A %	Razuirea zugravelilor interioare, la pereti si tavane	mp	98	3,15	308,7
				Material:	0	0
				Manopera:	3,15	308,7
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	45,6	6,6303	302,341
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	302,341
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RPCJ04X A	Reparatii de tencuieli interioare brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm gros. cu mortar var M-10	metru patrat	45,6	22,66	1033,296
				Material:	7,0448	321,243
				Manopera:	15,6152	712,053
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	70	45,5118	3185,826
				Material:	35,265	2468,55
				Manopera:	8,908	623,56
				Utilaj:	1,3388	93,716
				Transport:	0	0
5	EE07XB	Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente, tip etans	bucata	8	71,3686	570,949
				Material:	57,2206	457,765
				Manopera:	14,148	113,184
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	RPCE01X B	Amorsarea suprafetelor pt.aplicare glet	metru patrat	200	4,025	805
				Material:	3,5	700
				Manopera:	0,525	105
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	CF22A01 +	Glet CT 126 (doua straturi) si glet de finisaj CT 127(un strat) pentru pereti interiori, Glet de perete	mp	200	11,405	2281
				Material:	0,905	181
				Manopera:	10,5	2100
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	RPCXR02 B	Zugravelii lavabile cu vopsea lavabilă in doua straturi	mp	200	8,247	1649,4
				Material:	5,097	1019,4
				Manopera:	3,15	630
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	RMD12B #	Confectionat si montat caroiaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	19	12,846	244,073
				Material:	7,606	144,513
				Manopera:	5,24	99,56
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	19	38,114	724,166
				Material:	29,73	564,87
				Manopera:	8,384	159,296
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	RPCK10C #	Raschetare parchet de stejar, fag exec. mecanizat, cu discuri abrazive	mp	70	18,748	1312,36
				Material:	4,2	294
				Manopera:	1,048	73,36
				Utilaj:	13,5	945
				Transport:	0	0
12	CG06A#	Plinte din lemn de brad montate cu dibluri din plastic fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	34,7	11,4444	397,12
				Material:	6,2044	215,292
				Manopera:	5,24	181,828
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	CG07C#	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in in trei straturi	mp	70	18,35	1284,5
				Material:	5,25	367,5
				Manopera:	13,1	917
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RpEE14A %	Montarea intreruptoarelor unipolare si a prizelor	buc	4	3,1755	12,702
				Material:	0,0315	0,126
				Manopera:	3,144	12,576
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	604,2433
Total greutate materiale (tone)	31,6536

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6734,259	6338,458	1038,716	0	14111,433

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	1001,476	0	0	1001,476
Sanatate	5,2000%	0	329,6	0	0	329,6
Somaj	0,5000%	0	31,692	0	0	31,692
Fond de risc	0,2800%	0	17,748	0	0	17,748
Fond de	0,2500%	0	15,846	0	0	15,846
Concedii si	0,8500%	0	53,877	0	0	53,877

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	6734,259	7788,697	1038,716	0	15561,672

Cheltuieli	10,0000%	1556,167
Profit	5,0000%	855,892

Total General fara TVA	17973,731
TVA (20%)	3594,746
TOTAL GENERAL (Lei)	21568,477

JLN

Devizul: SALĂ DE CLASĂ XII-C

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RCSJ37A %	Razuirea zugravelilor interioare, la pereti si tavane	mp	73	3,15	229,95
				Material:	0	0
				Manopera:	3,15	229,95
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	33,3	6,6303	220,788
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	220,788
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RPCJ04X A	Reparatii de tencuieli interioare brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm gros. cu mortar var M-10	metru patrat	33,3	22,66	754,578
				Material:	7,0448	234,592
				Manopera:	15,6152	519,986
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat cu elemente de tip NONIUS executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	41	45,5118	1865,984
				Material:	35,265	1445,865
				Manopera:	8,908	365,228
				Utilaj:	1,3388	54,891
				Transport:	0	0
5	EE07XB	Corp de iluminat cu lampi tubulare fluorescente, tip etans	bucata	4	71,3686	285,475
				Material:	57,2206	228,883
				Manopera:	14,148	56,592
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
6	RPCE01X B	Amorsarea suprafețelor pt.aplicare glet	metru patrat	147	4,025	591,675
				Material:	3,5	514,5
				Manopera:	0,525	77,175
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
7	CF22A01 +	Glet CT 126 (doua straturi) si glet de finisaj CT 127(un strat) pentru pereti interiori, Glet de perete	mp	147	11,405	1676,535
				Material:	0,905	133,035
				Manopera:	10,5	1543,5
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
8	RPCXR02 B	Zugravelii lavabile cu vopsea lavabilă in doua straturi	mp	147	8,247	1212,309
				Material:	5,097	749,259
				Manopera:	3,15	463,05
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

9	RMD12B #	Confectionat si montat caroiaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	11,5	12,846	147,728
				Material:	7,606	87,468
				Manopera:	5,24	60,26
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
10	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	11,5	38,114	438,311
				Material:	29,73	341,895
				Manopera:	8,384	96,416
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
11	RPCK10C #	Raschetare parchet de stejar, fag exec. mecanizat, cu discuri abrazive	mp	41	18,748	768,668
				Material:	4,2	172,2
				Manopera:	1,048	42,968
				Utilaj:	13,5	553,5
				Transport:	0	0
12	CG06A#	Plinte din lemn de brad montate cu dibluri din plastic fixate cu suruburi de alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	25,6	11,4444	292,976
				Material:	6,2044	158,832
				Manopera:	5,24	134,144
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
13	CG07C#	Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin lacuirea cu Palux a parchetului in in trei straturi	mp	41	18,35	752,35
				Material:	5,25	215,25
				Manopera:	13,1	537,1
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
14	RpEE14A %	Montarea intreruptoarelor unipolare si a prizelor	buc	4	3,1755	12,702
				Material:	0,0315	0,126
				Manopera:	3,144	12,576
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	415,5846
Total greutate materiale (tone)	20,343

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4281,905	4359,733	608,391	0	9250,029

Alte cheltuieli directe						
Coficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	688,838	0	0	688,838
Sanatate	5,2000%	0	226,706	0	0	226,706
Somaj	0,5000%	0	21,799	0	0	21,799
Fond de risc	0,2800%	0	12,207	0	0	12,207
Fond de	0,2500%	0	10,899	0	0	10,899
Concedii si	0,8500%	0	37,058	0	0	37,058

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	4281,905	5357,24	608,391	0	10247,536

Cheltuieli	10,0000%	1024,754
Profit	5,0000%	563,614

Total General fara TVA	11835,904
TVA (20%)	2367,181
TOTAL GENERAL (Lei)	14203,085

[Handwritten signature]