

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

PROIECT

HOTARÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:
“Inlocuire lambriu holuri etaj si holuri iesire elevi, Colegiul National Grigore
Ghica Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41”**

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara la data 29.12.2016;

analizand expunerea de motive a Primarului municipiului Dorohoi si referatul de necesitate intocmit de catre compartimentul investitii inregistrat cu nr.16949 din 28.11.2016, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul : “Inlocuire lambriu holuri etaj si holuri iesire elevi, Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41” avand in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, ale art. 26(5) din Legea nr. 273 / 2006 – Legea Finantelor Publice Locale cu completarile si modificarile ulterioare,

motivatat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

hotaraste :


Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul : “Inlocuire lambriu holuri etaj si holuri iesire elevi, Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41”, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.


Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;


- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi ;
- Directie tehnice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR
PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
jr. Ciprian Dohotariu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

Nr. 16949 din 28.11.2016

APROBAT

PRIMAR,

ing. Dorin ALEXANDRESCU

REFERAT

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, consilier in cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere raportul de necesitate nr. 6555/28.11.2016, intocmit de director, prof. Puiu Otilia, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : **“Inlocuire lambriu holuri etaj si holuri iesire elevi, Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41”**, conform prevederile art.45(2) din Legea nr.215/2001 –Legea administratiei publice locale, republicata si modificata, precum si a prevederilor art. 36, alin.C, din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA	= 16,244 mii lei
din care	
C+M inclusiv TVA	= 16,244 mii lei


Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari: desfacere lambriuri din placaj simplu sau furneruit, confectionarea si montarea lambrilor din lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase, vopsitorii obisnuite cu vopsea de ulei a caloriferelor.

Sursele de finantare pentru realizarea acestui obiectiv se vor asigura din veniturile proprii ale Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi.

Directia Economica,
ec. Elena Gavril

Comp. Investitii,
ing. Catalin Iasi

ing. Razvan Tuduruta



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

A. I. CUZA 41
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul:
“Inlocuire lambriu holuri etaj si holuri iesire elevi, Colegiul National Grigore
Ghica Dorohoi, str. Grigore Ghica nr. 41”**

Avind in vedere:

- referat nr:16949/28.11.2016 intocmit de Directia Tehnica si raportul de necesitate nr. 6555/28.11.2016 intocmit de director, prof. Puiu Otilia;
 - prevederile din Legea nr. 215 / 2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu


Dir. chis
Proiect
H.C.L pt indicatori
400.00
Q

COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE GHICA” DOROHOI

Str. Grigore Ghica, nr. 41

telefon: 0231 613 464; fax: 0231 611 958

e-mail: grigore_ghicavv@yahoo.com



MUNICIPIUL DOROHOI
INTRARE NR. 76/2016
Ziua 28 luna XI 2016

Nr. 6555 Din 28.11.2016

RAPORT DE NECESITATE

privind necesitatea inlocuire lambriu holuri etaj si holuri iesire elevi , Colegiul National Grigore Ghica Dorohoi, din str.Grigore Ghica nr.41

Avand in vedere :

- prevederile art.36 alin.C din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale actualizata;
- art.3 din Protocolul de dare in administratie a bunurilor din inventarul domeniului public nr. 2530/11.02.2008 si HCL 294/20.12.2007;
- prevederile H.G. 993/2015 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev si finantarea unitatilor de invatamant;

și motivat de stadiul de degradare al peretilor si a lambriului, propunem inlocuirea lambriului si vopsirea caloriferelor.

Finanțarea se va efectua din costul standard prevazut la capitolul 20”Bunuri si servicii “ existand prevederi bugetare la art 20.01.30.


Efectuarea lucrărilor a fost aprobată in Consiliul de administratie al unității școlare din 07.07.2016.

Valoarea estimativă a lucrarilor este de 16244 ron.

Fața de cele prezentate solicităm aprobarea indicatorilor tehnico economici si efectuarea lucrărilor.

Anexam devizul oferta.

Director,



Prof.Puiu Otilia

Otilia Puiu

LAMBRIU HOL ETAJ ARIPA DREAPTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	34	6,6303	225,429
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	225,429
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RMD12B #	Confectionat si montat caroiaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	34	12,846	436,763
				Material:	7,606	258,603
				Manopera:	5,24	178,16
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	34	38,114	1295,876
				Material:	29,73	1010,82
				Manopera:	8,384	285,056
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	CN11XC0 1	Vopsitorii obisnuite cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoarelor de calorifer	metru patrat	1,92	23,385	44,899
				Material:	15,525	29,808
				Manopera:	7,86	15,091
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	67,1504
Total greutate materiale (tone)	36,0961

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1299,231	703,737	0	0	2002,967

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	111,19	0	0	111,19
Sanatate	5,2000%	0	36,594	0	0	36,594
Somaj	0,5000%	0	3,519	0	0	3,519
Fond de risc	0,2800%	0	1,97	0	0	1,97
Fond de	0,2500%	0	1,759	0	0	1,759
Concedii si	0,8500%	0	5,982	0	0	5,982

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1299,231	864,752	0	0	2163,982
Cheltuieli	10,0000%				216,398
Profit	5,0000%				119,019

Total General fara TVA	2499,399
TVA (20%)	499,88
TOTAL GENERAL (Lei)	2999,279

Deputat *Blw*



Devizul: LAMBRIU HOL ETAJ ARIPĂ STÂNGA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	34	6,6303	225,429
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	225,429
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RMD12B #	Confectionat si montat caroiaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	34	12,846	436,763
				Material:	7,606	258,603
				Manopera:	5,24	178,16
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	34	38,114	1295,876
				Material:	29,73	1010,82
				Manopera:	8,384	285,056
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
4	CN11XC0 1	Vopsitorii obisnuite cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoarelor de calorifer	metru patrat	1,92	23,385	44,899
				Material:	15,525	29,808
				Manopera:	7,86	15,091
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0


Total ore manopera (ore)	67,1504
Total greutate materiale (tone)	36,0961

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1299,231	703,737	0	0	2002,967

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	111,19	0	0	111,19
Sanatate	5,2000%	0	36,594	0	0	36,594
Somaj	0,5000%	0	3,519	0	0	3,519
Fond de risc	0,2800%	0	1,97	0	0	1,97
Fond de	0,2500%	0	1,759	0	0	1,759
Concedii si	0,8500%	0	5,982	0	0	5,982

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1299,231	864,752	0	0	2163,982
Cheltuieli	10,0000%				216,398
Profit	5,0000%				119,019

Total General fara TVA	2499,399
TVA (20%)	499,88
TOTAL GENERAL (Lei)	2999,279



Olivia *Blu*

Devizul: LAMBRIU HOL GRUP SANITAR FETE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	59,4	6,6303	393,838
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	393,838
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RMD12B #	Confectionat si montat carioaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	59,4	12,846	763,05
				Material:	7,606	451,794
				Manopera:	5,24	311,256
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	59,4	38,114	2263,972
				Material:	29,73	1765,962
				Manopera:	8,384	498,01
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	114,8
Total greutate materiale (tone)	63,0562


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2217,756	1203,104	0	0	3420,86

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	190,09	0	0	190,09
Sanatate	5,2000%	0	62,561	0	0	62,561
Somaj	0,5000%	0	6,016	0	0	6,016
Fond de risc	0,2800%	0	3,369	0	0	3,369
Fond de	0,2500%	0	3,008	0	0	3,008
Concedii si	0,8500%	0	10,226	0	0	10,226

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2217,756	1478,374	0	0	3696,13
Cheltuieli	10,0000%				369,613
Profit	5,0000%				203,287

Total General fara TVA	4269,03
TVA (20%)	853,806
TOTAL GENERAL (Lei)	5122,836

Oleku *John*



Devizul: LAMBRIU HOL PARTER, GRUP SANITAR BĂIEȚI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCT30A 1	Desfacerea lambriurilor, executate din hârtie decorativă HDS sau din placaj simplu sau furneruit	mp	59,4	6,6303	393,838
				Material:	0	0
				Manopera:	6,6303	393,838
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	RMD12B #	Confectionat si montat caroiaj din lemn rasinoase pentru montarea lambriurilor	mp	59,4	12,846	763,05
				Material:	7,606	451,794
				Manopera:	5,24	311,256
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
3	RCSO46B %	Confectionarea si montarea lambriurilor, la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de stejar sau foioase	mp	59,4	38,114	2263,972
				Material:	29,73	1765,962
				Manopera:	8,384	498,01
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	114,8
Total greutate materiale (tone)	63,0562

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2217,756	1203,104	0	0	3420,86

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAS	15,8000%	0	190,09	0	0	190,09
Sanatate	5,2000%	0	62,561	0	0	62,561
Somaj	0,5000%	0	6,016	0	0	6,016
Fond de risc	0,2800%	0	3,369	0	0	3,369
Fond de	0,2500%	0	3,008	0	0	3,008
Concedii si	0,8500%	0	10,226	0	0	10,226

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	2217,756	1478,374	0	0	3696,13
Cheltuieli	10,0000%				369,613
Profit	5,0000%				203,287

Total General fara TVA	4269,03
TVA (20%)	853,806
TOTAL GENERAL (Lei)	5122,836

--

--

Oprescu *DLW*

