

# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

## HOTĂRIRE

### privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de amenajare a salii de repetitii pentru fanfara, Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, B-dul Victoriei"

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta ordinara la data 28.06.2018.

analizand referatul de specialitate intocmit de catre serviciul investitii urbanism inregistrat la nr. 7979 din 18.06.2018, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de amenajare a salii de repetitii pentru fanfara, Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, B-dul Victoriei"

avind in vedere prevederile art. 36, alin.4, lit.d, si art.126 din Legea nr.215/2001-Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

motivata de avizul favorabil al comisiei de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi,

in temeiul art.45(2) din Legea nr.215/2001 -Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

#### hotaraste :

**Art.1.** (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de amenajare a salii de repetitii pentru fanfara, Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, B-dul Victoriei, conform ANEXEI care face parte integranta din prezenta hotarare.


**Art.2.** Primarul Municipiului Dorohoi prin Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

**Art.3.** Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani ;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza;
- Serviciile de specialitate :
  - Directia Economica
  - si Compartiment Investitii din cadrul Primariei Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR  
PRIMAR,  
ing. Dorin Alexandrescu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR,  
/jr. Ciprian Dohotariu



# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohol.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohol@primariadorohol.ro



Nr. 7979 din 18.06.2018

**APROBAT**  
**PRIMAR,**  
ing. Dorin ALEXANDRESCU

## REFERAT

Avind in vedere:

- raportul de necesitate intocmit de catre Scoala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" prin care se motiveaza necesitatea lucrarilor de amenajare a salii de repetitie pentru fanfara scolii;
- prevederile art.45 (2), ale art. 36, alin.4, lit.d si art.126 din Legea nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata si modificata.

Initiem spre analiza si aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de amenajare a salii de repetitii pentru fanfara, Scola Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, B-dul Victoriei", conform devizelor anexate.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

**Valoarea C+M inclusiv TVA = 15.371,528 lei**

Devizele de lucrari au fost elaborate de catre proiectantul SC MIRT ALVA SRL Dorohoi.

Arhitect Sef,  
ing. Catalin Hasi

Comp. Investitii,  
ing. Razvan Tuduruta



# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



## EXPUNERE DE MOTIVE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Lucrari de amenajare a salii de repetitii pentru fanfara, Scola Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, B-dul Victoriei"**

Avind in vedere:


- referatul de specialitate intocmit de catre compartimentul investitii din cadrul Directiei Tehnice;
- prevederile din Legea nr. 215 / 23.04.2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- necesitatea si oportunitatea efecuarii lucrarilor de amenajare a salii de repetitii pentru fanfara Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza Dorohoi asa cum reiese din referatul de necesitate intocmit de catre conducerea scolii ;

consider că sunt întrunite condițiile legale pentru promovarea și înscrierea, pe ordinea de zi, a ședinței Consiliului local Dorohoi, proiectului de hotărâre inițiat în acest scop.

**PRIMAR,**  
**ing. Dorin Alexandrescu**

*Director Stoleru Paula*

*Intinerou. Proiect. H.C.L.  
29.05.2018*



ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA” DOROHOI

Telefon/ Fax: 0231 / 611759

mail: [scoala7.dorohoi@yahoo.com](mailto:scoala7.dorohoi@yahoo.com)

web: <http://scoala7dorohoi.ro>

*nr. 1794/24.05.2018*

*si ce.*  
*[Signature]*

### REFERAT DE NECESITATE

privind lucrarile de amenajarea salii de repetitii pentru fanfara Scolii Gimnaziale Alexandru Ioan Cuza Dorohoi, din str.Bdul Victoriei

Avand in vedere :

- prevederile art.36 alin.C din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale actualizata;
- art.3 din Protocolul de dare in administratie a bunurilor din inventarul domeniului public nr. 2530/11.02.2008 si HCL 294/20.12.2007;
- prevederile H.G. 959/2017 privind metodologia de calcul pentru determinarea costului standard pe elev si finantarea unitatilor de invatamant;
- prevederile Legii 98/2016 privind achiziitiile publice ;
- H.G. 395/2017 privind normele de aplicare a Legii 98/2016 cu modificarile ulterioare;

și motivat de inexistenta unei Sali de repetitii pentru fanfara scolii, sala care sa asigure realizarea orelor de repetitii, fara a afecta desfasurarea orelor de curs, propunem efectuarea lucrarilor de amenajare si antifonare fonica a salii in subsolul scolii.

Lucrările se vor executa in conformitate cu lista de cantitati si lucrari redade in devizul estimativ, respectiv tencuiei interioare, glet cu ipsos, vopsele lavabile, pereti din panouri cu gipcarton, saltea de vata minerala, usa capitonata, tavan si captuseli fonoabsorbante, ventilatie, pardoseli de gresie, tamplarie pvc, mocheta in incapere.

Finantarea urmand a se asigura de la Bugetul local .


Valoarea estimativă a lucrarilor este de 12917,25 lei, fara TVA.

Fața de cele prezentate solicităm aprobarea indicatorilor tehnico economici si efectuarea lucrărilor.

Anexam devizul oferta pentru obiectivul prezentat.

Director,  
Prof.Stoleru Paula Mihaela

Contabil/sef,  
Ec.Duta Elena



*[Signature]*

Beneficiar:  
 Executant:  
 Proiectant: SC Mirt Alva SRL  
 Obiectivul: Amenajare sala de repetitii  
 Obiectul: 01 Amenajare sala  
 Stadiul fizic: 01 Deviz estimativ

**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF01A01> - Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti executate manual pe zidarie, de 2 cm grosime	mp	45.810	19.988	915.669
			material:	4.824	220.965
			manopera:	14.949	684.809
			utilaj:	0.216	9.895
			transport:	0.000	0.000
1.1	2101171 - Mortar de zidarie M 50 S 1030	mc	0.825	210.000	173.162
2	CF07B02> - Glet de ipsos pentru tencuieli interioare driscuite, in strat de 3 mm grosime	mp	45.810	11.460	524.982
			material:	2.228	102.064
			manopera:	9.232	422.918
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3	CN08A01> - Aplicarea la interior/exterior a vopselei lavabile albe/colorate	mp	45.810	7.805	357.547
			material:	3.005	137.659
			manopera:	4.800	219.888
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
3.1	500001223 - Vopsea lavabila pentru exterior	kg	15.117	8.500	128.497
4	CD06A03> - Pereti din panouri de gipscarton, cu un strat pe fiecare fata, pe structura metalica, distanta intre montanti fiind de 40 cm	mp	29.310	68.651	2.012.168
			material:	44.779	1.312.480
			manopera:	23.680	694.061
			utilaj:	0.192	5.628
			transport:	0.000	0.000
4.1	8558010 - Surub montaj autofiletant 25MM/1000 superrapid	buc	1.231.020	0.025	30.776
4.2	8526021 - Saltea vata minerala izol.fonic GR.-80MM	mp	29.310	9.500	278.445
4.3	8527017 - Placi gips-carton normale gkb 12.5MM 1200/2600	mp	61.551	7.550	464.710
4.4	8535042 - Profil de contur uw 100/0.6/4000 din otel galvanizat	m	20.517	3.800	77.965
4.5	8535032 - Profil de structura cw 100/0.6/3500 din otel galvanizat	m	79.137	4.200	332.375
4.6	8521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola	m	41.034	0.250	10.258

## SECTIUNEA TEHNICA

## SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5	CK04B01>asim - Montare usa capitonata, la constructii civile, industriale si agricole	mp	1.900	426.766	810.855
			material:	414.606	787.751
			manopera:	11.680	22.192
			utilaj:	0.480	0.912
			transport:	0.000	0.000
5.1	8006308046 - Usa capitonata din profile aluminiu	mp	1.900	400.000	760.000
6	RPIZA07F - Vopsitorii la instalatii exec. manual cu email alchidic(termolux) pe corp.de radiat. de calorifer	MP	5.000	15.641	78.204
			material:	5.161	25.804
			manopera:	10.240	51.200
			utilaj:	0.240	1.200
			transport:	0.000	0.000
6.1	8006107965 - Email termolux gri E.845-1 ntr 1703-80	kg	0.900	13.698	12.328
7	ED04A01> - Priza bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	4.000	14.916	59.662
			material:	9.796	39.182
			manopera:	5.120	20.480
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
7.1	5535995 - Priza bipol.dubla capac amino-plast,250 V/10a,mont.ingr	buc	4.040	9.000	36.360
8	EE04B01> - Corp de iluminat pentru lampi fluorescente tubulare neetans, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	4.000	10.330	41.319
			material:	1.530	6.120
			manopera:	8.800	35.199
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
8	5103376 - Corp iluminat, fluorescent fida -03 420 220 V 4X 20W es	buc	4.000	165.000	660.000
9	RPIZC16B% - Tavan fonoabsorbant, executat cu placi fonoabsorbante tip ...1) montate cu piese metalice de sustinere	mp	32.500	29.688	964.853
			material:	11.047	359.027
			manopera:	17.920	582.400
			utilaj:	0.721	23.426
			transport:	0.000	0.000
9.1	2702008 - Placa mf (gips carton izol. cu un strat vata min. 20,35X2600-2750X1200 MM 12-14 Kg/mp	mp	33.150	8.011	265.569
10	IZC15A# - Captuseli fonoabsorb cu pl fonoabsorb sau pl fibrolemnoase acustice la pereti lipite cu preadez	MP	63.000	21.558	1,358.153
			material:	16.528	1,041.271
			manopera:	4.480	282.240
			utilaj:	0.550	34.642
			transport:	0.000	0.000
10.1	2927898 - Placa pfl fonoabsorbante culoare natur.a lemnului 20 MM	mp	63.630	6.016	382.830
11	CP14C# - Montare guri ventilatie,cu grila de acrisire cu sita montata la , fata interioara a peretelui	buc	2.000	9.568	19.137
			material:	3.168	6.337
			manopera:	6.400	12.800
			utilaj:	0.000	0.000
			transport:	0.000	0.000
11	20012359 - Ventilator axial	buc	2.000	150.000	300.000

## SECTIUNEA TEHNICA

## SECTIUNEA FINANCIARA

Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	CG01A02> - Strat tip suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment M100-T, cu un strat de 3 cm grosime	mp	32.500	6.560	213.200
			material:	0.000	0.000
			manopera:	6.080	197.600
			utilaj:	0.480	15.600
			transport:	0.000	0.000
13	CG08C01> - Pardoseli din gresie ceramica montate prin lipire cu adeziv si chitoire de rosturi, exclusiv plinte	mp	6.600	61.380	405.108
			material:	35.800	236.280
			manopera:	24.000	158.400
			utilaj:	1.580	10.428
			transport:	0.000	0.000
13.1	2404420 - Placa de gresie ceramica, alba 50X25X5 cm	mp	6.798	25.000	169.950
14	CK09A01> - Montarea tamplariei din PVC pentru usi, la constructii civile, industriale si agricole	mp	1.900	351.766	668.355
			material:	339.606	645.251
			manopera:	11.680	22.192
			utilaj:	0.480	0.912
			transport:	0.000	0.000
14.1	8006720308 - Usi din profilie pvc	mp	1.900	325.000	617.500
15	CG32A % - Pardoseli mocheta in incaperi cu S>16 mp, exclusiv strat suport, incl. pervazuri curatate si ceruite	mp	32.500	52.661	1.711.475
			material:	43.381	1.409.875
			manopera:	8.800	286.000
			utilaj:	0.480	15.600
			transport:	0.000	0.000
15.1	6718352 - Mocheta sintetica D.s. carpets	mp	34.125	29.216	996.996

## TOTAL I (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
5.316	230.576	7.290.067	3.692.379	118.242	0.000	11.100.688

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.250 %	0.000	83.079	0.000	0.000	83.079
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>7.290.067</b>	<b>3.775.458</b>	<b>118.242</b>	<b>0.000</b>	<b>11.183.767</b>

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	10.000 %	729.007	377.546	11.824	0.000	1.118.377
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>8.019.073</b>	<b>4.153.003</b>	<b>130.067</b>	<b>0.000</b>	<b>12.302.144</b>

Beneficiu						
Profit	5.000 %	400.954	207.650	6.503	0.000	615.107
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>8.420.027</b>	<b>4.360.654</b>	<b>136.570</b>	<b>0.000</b>	<b>12.917.251</b>

<b>TVA (19.000%)</b>						<b>2.454.278</b>
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

Proiectant,  
SC MIRT ALVA SRL

