

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :
“ Proiectare si executie instalatie de utilizare pentru corp scoala si sala de sport”
- Scoala Gimnaziala “Mihai Kogalniceanu”

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta de ordinara la data 26.10.2023.

analizand referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul intocmit de catre Directia tehnica inregistrat la nr.15017 din 19.11.2023, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform Deviz anexat, pentru obiectivul : “ Proiectare si executie instalatie de utilizare pentru corp scoala si sala de sport” - Scoala Gimnaziala “Mihai Kogalniceanu”,

având in vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art.139(1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

hotărăște :

Art.1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul :
“Proiectare si executie instalatie de utilizare pentru corp scoala si sala de sport” - Scoala Gimnaziala “Mihai Kogalniceanu”, conform Deviz, parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:

Valoarea totala inclusiv TVA= 81.283,16 lei

Din care C+M=80.093,16 lei

Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Scoala Gimnaziala "Mihail Kogalniceanu" si Directia Economica a primariei mun. Dorohoi va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari ;

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Scoala Gimnaziala "Mihail Kogalniceanu";
- Directie Economice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

INITIATOR

PRIMAR,


ing. Dorin Alexandrescu



AVIZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETAR,

jr. Ciprian Dohotariu





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DORHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DORHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr.15569 din 19.10.2023

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :
“ Proiectare si executie instalatie de utilizare pentru corp scoala si sala de sport” -
Scoala Gimnaziala “Mihai Kogalniceanu”

Avind in vedere: referat nr. 15017/19.10.2023 intocmit de catre Directia Tehnica si adresa nr.2990/09.10.2023 intocmita de catre conducerea Scolii Gimnaziale “Mihail Kogalniceanu” Dorohoi si inregistrata la Primaria municipiului Dorohoi cu nr. 15017 din 09.10.2023;

prevederile art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 15017 din 19.10.2023

APROBAT
PRIMAR,
ing. Dorin ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere adresa nr.2990/09.10.2023 intocmita de catre conducerea Scolii Gimnaziale "Mihail Kogalniceanu" Dorohoi si inregistrata la Primaria municipiului Dorohoi cu nr. 15017 din 09.10.2023, propunem spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : proiectarea si executia instalatiei de utilizare pentru corp scoala si sala de sport.

Conform art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

Valoarea totala inclusiv TVA = 81.283,16 lei
Din care C+M=80.093,16 lei

Devizul cuprinde proiectare si executia lucrarilor pentru instalatia de utilizare aferenta corpului de cladire al scolii cat si pentru sala de sport.

Directia Tehnica,
ing. Catalin Iasi

Intocmit,
ing. Razvan Tuduruta



MINISTERUL EDUCAȚIEI
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL JUDEȚULUI BOTOȘANI
ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” DOROȘOI
DOROȘOI, Aleea Dumbrava nr.2 - Tel/fax: 0231610134
e-mail: scoala8dorohoi@yahoo.com / scoalakogalniceanudorohoi@gmail.com

09

1507
10 23



Nr. 2990 /09.10.2023

C Ă T R E,


PRIMARIA DOROȘOI

DT
- acolișă cu 21
propuneri
acolișă în vedere
pe terenul de noi

Prin prezenta solicităm suplimentarea bugetului la nivelul de învățământ gimnaziu - 20.30.30 -Alte cheltuieli de bunuri si servicii cu suma de 82.000 lei, necesară pentru proiectarea și execuția instalației utilizare sala de sport, conform ofertă deviz anexat cu nr.3850/02.10.2023, emis de SC INSTAL COM SRL Botoșani.

Vă mulțumim.

DIRECTOR,
PROF.LUCA OTILIA STELA



ADMINISTRATOR FINANCIAR,
ECI DĂNILĂ FILARETA

Obiectivul: 0078 45000000 LUCRARI CLIENTI
 Obiectul: 0146 45330000 MUNICIPIUL DOROHOI
 Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta IUMK08 MODIFICARE INSTALATIE UTILIZARE
 GAZE NATURALE SALA SPORT MK

Categoria de lucrari: 0420
 Preturile sunt exprimate in RON

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E		A R T I C O L		GR./UA		GR.TOT.		T O T A L				
001	IC14B1#	[2]	M	12.000	13.71		164.56					
	TEAVA DIN OTEL FARA SUDURA SAU SUDATA				136.50		1638.00					
	LONG.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDURA LA				0.00		0.00					
	LEGATURI LA APARATE IN INST.INCALZ.				0.00		0.00					
	CENTRALA CU DIAMETRUL DE 60X3,5...63, 5X3,5 MM					Total=	1802.56					
				0.004			0					
001	3304873		M	12.000	35.00		420.00					
	TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -				0.00		0.00					
	50(2) OL 32 1 S 7656				0.00		0.00					
					0.00		0.00					
				0.005		0 Total=	420.00					
001	4003660		BUC.	4.000	15.68		62.72					
	COT PENTRU SUDURA R1,5 90G 60 X 3 OLT 35				0.00		0.00					
	S 8805				0.00		0.00					
					0.00		0.00					
				0.001		0 Total=	62.72					
002	RPIX07B		BUC.	10.000	7.78		77.75					
	SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL				156.80		1568.00					
	CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "				0.00		0.00					
					0.00		0.00					
				0.002		0 Total=	1645.75					
002	7346568		BUC.	4.000	20.35		81.40					
	STUTURI FILETATE 2 TOLI				0.00		0.00					
					0.00		0.00					
					0.00		0.00					
				0.001		0 Total=	81.40					
003	ID20A1	[2]	BUC.	2.000	0.75		1.50					
	ROBINET SFERIC PT.INSTALATII DE GAZE,DE				34.30		68.60					
	INCHIDERE CU D: 1/2''				0.00		0.00					
					0.00		0.00					
				0.000		0 Total=	70.10					
003	3274389		BUC.	2.000	165.00		330.00					
	ROBINET BILA GAZ 903 2"				0.00		0.00					
					0.00		0.00					
					0.00		0.00					
				0.000		0 Total=	330.00					

004	IC42A1# [1] BUC.	18.000	0.85	15.30
	CONFECTIONAT SI NONTAT CONSOLE		16.10	289.80
			4.00	72.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		377.10
005	IZJ07B1 MP.	15.000	5.98	89.70
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR, CU		38.57	578.55
	GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI		0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		668.25
006	IZA08A1 M	81.000	0.28	22.34
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE		6.05	490.28
	MANUAL CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU		0.00	0.00
	DIAM.EXT.4 34MM		0.00	0.00
	0.000	0 Total=		512.62
006	6103311 KG	4.500	22.35	100.58
	VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80		0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=		100.58
007	DG06B1 M.C.	4.125	0.00	0.00
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT		236.60	975.97
	POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI		78.00	321.75
	FUND DRUM		0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1297.72
008	TSA04C1 M.C.	28.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.		184.80	5174.40
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.		0.00	0.00
	0,0-1,5M T.TARE		0.00	0.00
	0.000	0 Total=		5174.40
009	TSD01D1 M.C.	28.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,		39.83	1115.24
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.		0.00	0.00
	BULG.TEREN F.TARE		0.00	0.00
	0.000	0 Total=		1115.24
010	ACE08A1 [10] M.C.	7.000	92.25	645.74
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU		42.70	298.90
	GAZ: NISIP		0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		944.64
011	GD17A1% M	70.000	2.10	146.78
	TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND. DE		6.30	441.00
	DISTRIBUTIE MONATTA IN SANT CU DN=PANA		8.74	611.80
	LA 63MM		0.00	0.00
	0.002	0 Total=		1199.58

011	2904974	M	70.000	12.00	840.00
	TEAVA POLIETILENA APA PE100 D. 63x 5,8mm			0.00	0.00
	PN16 SDR11			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		840.00
012	GD14B1 [15]	BUC.	2.000	0.15	0.30
	MONTAT REISER DN 63			98.70	197.40
				85.00	170.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		367.70
012	3272002	BUC.	2.000	248.71	497.42
	CURBA/REISER <GASKIT> PEHD/OL PE80 D. 63X2"			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		497.42
013	GD18B1% [1]	BUC.	4.000	0.00	0.00
	IMBINAREA PRIN SUDURA A FITINGURILOR DIN			49.70	198.80
	POLIETILENA DN=63MM (ADAPTOARE DE			81.65	326.60
	FLANSA, CA			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		525.40
013	3274299	BUC.	2.000	55.25	110.50
	Cot PE80 SDR11 90GR 63mm			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001	0 Total=		110.50
013	6719425	BUC.	2.000	27.31	54.62
	MUFA PEHD PT ELECTROFUZ DIAM EXT 63 MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		54.62
014	ATD30A [7]	BUC.	1.000	193.00	193.00
	SUPORT PENTRU POST REGLARE MASURARE DIN			80.50	80.50
	CORNIER			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.016	0 Total=		273.50
015	IA38A1 [3]	BUC.	1.000	51.87	51.87
	MONTAT ELECTROVANA D = 2 TOLI			235.20	235.20
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.005	0 Total=		287.07
015	3271730	BUC.	1.000	773.71	773.71
	ELECTROVANA GAZ 2" 220V ND			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		773.71

016	GF05D1	[4] BUC.	1.000	13.58	13.58
	MONTAT FIRIDA PENTRU POST REGLARE			889.70	889.70
	MASURARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.002	0 Total=		903.28

016	7004325	BUC.	1.000	450.00	450.00
	FIRIDA PENTRU REGULATOR SI CONTOR GAZE			0.00	0.00
	NATURALE 800X600X500			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.004	0 Total=		450.00

017	GC01A1%	[1] M	82.000	0.00	0.00
	PROBA PRELIMINARA PTR.CONTROLUL			7.00	574.00
	ETANSEITATII IMBINARILOR, EXECUTATE CU			7.40	606.80
	AER LA PN5, LA CONDUCTE AVAND DN 50MM			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1180.80

018	RPIXE03B	[2] M	82.000	0.00	0.00
	PROBA ETANSARE VERIFICARE DEFINITIVA			4.90	401.80
	PRESIUNE INSTAL INCALZ CENTRALA SAU GAZE			1.95	159.90
	NATURALE INTR DIST			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		561.70

019	RPGA04E1	M	70.000	2.15	150.20
	DEMONT TEAVA OL INSTAL MONTATA APARENT			16.80	1175.90
	LA LOC ARDERE PRIN SUDURA DN 2 " IN			0.00	0.00
	LUNGIME < 10 M			0.00	0.00
		0.001	0 Total=		1326.11

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.463	5293.57	16392.05	2268.85	0.00	23954.46

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 2880.65

Valoare aferenta utilaje electrice = -611.80

Alte cheltuieli directe:

-CAM (ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

$$(16392.05 + 2268.85 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 368.82$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.463	5293.57	16760.87	2268.85	0.00	24323.29

Cheltuieli indirecte:

24323.29 * 0.10000 = 2 432.33

Profit:

26755.61 * 0.05000 = 1 337.78

TOTAL GENERAL DEVIZ:

28 093.39

TVA 28093.39 * 19.0% =

5 337.74

TOTAL cu TVA

33 431.13

(OFERTANT)
SC INSTAL- CON SRL

Formularul F3

Obiectivul: 0078 45000000 LUCRARI CLIENTI
 Obiectul: 0146 45330000 MUNICIPIUL DORHOI

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta SCMK18 MODIFICARE INSTALATIE UTILIZARE
 GAZE NATURALE SCOALA 8 MK

Categoria de lucrari: 0420

Preturile sunt exprimate in RON

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	IC14C1#	M	8.000	65.07	520.55	
	TEAVA DIN OTEL FARA SUDURA SAU SUDATA			143.50	1148.00	
	LONG.PT.CONSTR.MONT.PRIN SUDURA LA			0.00	0.00	
	LEGATURI LA APARATE IN INST.INCALZ.			0.00	0.00	
	CENTRALA CU DIAMETRUL DE 70X3,5...73X3,5			Total=	1668.55	
	MM					
		0.006	0			
001	3304897	M	8.000	49.50	396.00	
	TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -			0.00	0.00	
	80(3) OL 32 1 S 7656			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.008	0	Total=	396.00	
002	IC11A1#	M	10.000	0.76	7.59	
	TEAVA DIN OTEL SUDATA LONG.PT.INSTAL.			24.50	245.00	
	MONT.PRIN SUDURA IN COLOANE IN INST.			0.00	0.00	
	INCALZ.CENTRALA PT.CLAD.LOCUIT SI SOC.			0.00	0.00	
	CULT.CU DIAMETRUL DE 1/2" MM			Total=	252.59	
		0.000	0			
002	3304823	M	10.000	8.38	83.80	
	TEAVA INSTALATII NEAGRA NEFILETATA M -			0.00	0.00	
	15(1/2) OL 32 1 S 7656			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.001	0	Total=	83.80	
002	7000547	BUC.	1.000	1.75	1.75	
	STUT FILETAT 1/2''			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000	0	Total=	1.75	
003	RPIXCO7B	BUC.	10.000	7.78	77.75	
	SUDURA FLACARA OXIACETILENICA TEAVA OTEL			156.80	1568.00	
	CONSTRUCTII DIAMETRU PESTE 2 "			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.002	0	Total=	1645.75	

003	7346582	BUC.	4.000	35.25	141.00
	STUTURI FILETATE 3 TOLTI			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	141.00
003	3304850	BUC.	6.000	36.89	221.34
	COT FORJAT D=3''			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.021	0 Total=	221.34
004	ID20G1	BUC.	2.000	3.97	7.95
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE			242.20	484.40
	INCHIDERE CU D 3 '' *			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	492.35
004	3271049	BUC.	2.000	465.00	930.00
	ROBINET SFERIC GAZ II 3			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.002	0 Total=	930.00
005	ID20A1 [2]	BUC.	2.000	0.75	1.50
	ROBINET SFERIC PT.INSTALATII DE GAZE,DE			34.30	68.60
	INCHIDERE CU D: 1/2''			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	70.10
005	3270225	BUC.	2.000	16.25	32.50
	ROBINET CU SFERA - 1/2"			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	32.50
006	IC42A1# [1]	BUC.	2.000	0.85	1.70
	CONFECTIONAT SI NONTAT CONSOLE			16.10	32.20
				4.00	8.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	41.90
007	IZJ07B1	MP.	2.150	5.98	12.86
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU			38.57	82.93
	GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	95.78
008	IZA08A1	M	8.000	0.28	2.21
	VOPSITORII LA INSTALATII EXECUTATE			6.05	48.42
	MANUAL CU VOPSEA DE ULEI PE CONDUCTE CU			0.00	0.00
	DIAM.EXT.4 34MM			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	50.63

008	6103311	KG	0.650	22.35	14.53
	VOPSEA GALBEN CREM V.451-3 NTR 90-80			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	14.53
009	IA38B1 [2] BUC.		1.000	32.26	32.26
	MONTAT ELECTROVANA SI DETECTOR GAZE			303.80	303.80
	NATURALE CU D=3/4''			32.50	32.50
				0.00	0.00
			0.004	0 Total=	368.56
009	7003168 BUC.		1.000	149.58	149.58
	SET ELECTROVANA 3/4'' +DETECTOR GAZ			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	149.58
010	DG06B1 M.C.		4.125	0.00	0.00
	SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT			236.60	975.97
	POZARE CABL COND POD GURI, SCURG IN ALEI			78.00	321.75
	FUND DRUM			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1297.72
011	TSA04C1 M.C.		35.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.			184.80	6468.00
	SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.			0.00	0.00
	0,0-1,5M T.TARE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	6468.00
012	TSD01D1 M.C.		35.000	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			39.83	1394.05
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN F.TARE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1394.05
013	ACE08A1 [10] M.C.		8.750	92.25	807.18
	UMPLUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU			42.70	373.62
	GAZ: NISIP			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1180.80
014	GD17B1% M		70.000	2.22	155.65
	TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND. DE			12.60	882.00
	DISTRIB.MONTAT IN SANT CU DN=75MM PANA			9.89	692.30
	LA 90MM			0.00	0.00
			0.002	0 Total=	1729.95
014	2905102 M		70.000	25.00	1750.00
	TEAVA POLIETILENA GAZ PE100 D. 90x 8,2mm			0.00	0.00
	SDR11			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	1750.00

015	GD17A1%	[3] M	3.000	2.10	6.29
	TEAVA DIN POLIETILENA PTR.COND. DE			6.30	18.90
	DISTRIBUTIE MONATTA IN SANT CU DN=PANA			17.48	52.44
	LA 32mm			0.00	0.00
		0.002		0 Total=	77.63
015	2905054	M	3.000	2.25	6.75
	TEAVA POLIETILENA GAZ PE 80 D. 32x3,0mm			0.00	0.00
	SDR11			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	6.75
016	GD19H1%	[1] BUC.	8.000	0.00	0.00
	IMBINAREA PRIN SUDURA DE TIP ELECTROFUZI			119.00	952.00
	UNE INTRE TEAVA SI FITING (MUFA, COT,			126.25	1010.00
	TEU) DIN POLIETILENA CU 90			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1962.00
016	7002576	BUC.	2.000	425.00	850.00
	PIESA TRECERE DE LA PEID / OL DE 90 / DN			0.00	0.00
	80			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	850.00
016	3271424	BUC.	2.000	75.03	150.06
	COT 90 PE100 SDR11 90			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	150.06
016	7108713	BUC.	2.000	35.71	71.42
	Mufa din PEHD ptr.electrofuziune Dext=			0.00	0.00
	90mm			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	71.42
016	3273756	BUC.	1.000	149.99	149.99
	TEU REDUS 90 GRD. PEHD ELECTROFUZIBIL 90			0.00	0.00
	-63-90			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	149.99
016	3271009	BUC.	1.000	135.00	135.00
	CURBA/REISER <GASKIT> PEHD/OL PE100 D.			0.00	0.00
	32X1"			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	135.00
017	ATD30A	[7] BUC.	2.000	193.00	386.00
	SUPORT PENTRU POST REGLARE MASURARE DIN			80.50	161.00
	CORNIER			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.016		0 Total=	547.00

018	IA38B1	[5] BUC.	1.000	1419.82	1419.82
	DISPOZITIV DE SIGURANTA CONTRA LIPSA AER			647.50	647.50
	-GAZ D 80 MM-			60.00	60.00
				0.00	0.00
		0.053	0 Total=		2127.32
019	GF05D1	[4] BUC.	2.000	13.58	27.16
	MONTAT FIRIDA PENTRU POST REGLARE			889.70	1779.40
	MASURARE			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.002	0 Total=		1806.56
019	7004325	BUC.	2.000	450.00	900.00
	FIRIDA PENTRU REGULATOR SI CONTOR GAZE			0.00	0.00
	NATURALE 800X600X500			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.004	0 Total=		900.00
020	GC01A1%	[1] M	88.000	0.00	0.00
	PROBA PRELIMINARA PTR.CONTROLUL			7.00	616.00
	ETANSEITATII IMBINARILOR, EXECUTATE CU			7.40	651.20
	AER LA PN5, LA CONDUCTE AVAND DN 50MM			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1267.20
021	RPIXE03B	[2] M	88.000	0.00	0.00
	PROBA ETANSARE VERIFICARE DEFINITIVA			4.90	431.20
	PRESIUNE INSTAL INCALZ CENTRALA SAU GAZE			1.95	171.60
	NATURALE INTR DIST			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		602.80
022	RPGA04G1	M	70.000	2.70	188.90
	DEMONT TEAVA OL INSTAL MONTATA APARENT			30.87	2160.80
	LA LOC ARDERE PRIN SUDURA DN 3 " IN			0.00	0.00
	LUNGIME < 10 M			0.00	0.00
		0.001	0 Total=		2349.70

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.703	9639.08	20841.79	2999.79	0.00	33480.66

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	3692.09
Valoare aferenta utilaje electrice	=	-692.30

Alte cheltuieli directe:

-CAM (ASIGURATORIE PENTRU MUNCA)

$$(20841.79 + 2999.79 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.022500 = 468.94$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.703	9639.08	21310.73	2999.79	0.00	33949.60

Cheltuieli indirecte:

$$33949.60 * 0.10000 = 3394.96$$


Profit:

CMK18 pag 11

SCMK18 pag 11

37344.56 * 0.05000 =	1 867.23
TOTAL GENERAL DEVIZ:	39 211.79
TVA 39211.79 * 19.0% =	7 450.24
TOTAL cu TVA	46 662.03

(OFERTANT)
SC INSTAL- CON SRL





nr. 56,

INSTAL - CON



SC INSTAL - CON S.R.L.

Botoșani, str. Octav Onicescu nr. 56, jud. Botoșani, ROMÂNIA
Reg.Com.: J07/332/1997 – C.F.: R9871768 – Cont IBAN : RO86RNCB0041041206820001,
Banca B.C.R. Sucursala Botoșani, RO93TREZ1165069XXX001719-Trezoreria Botoșani
Tel /Fax : 40 0231 584148 mobil: 0744 560141; 0744 560142 E-mail:instalcon@instalcon.ro

nr.3850 Din data 02.10.2023

Către,

SCOALA GIMNAZIALA " MIHAIL KOGALNICEANU "

In atentia Municipiului Dorohoi

Prin prezenta va comunicam oferta pentru " PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATIE UTILIZARESCOALA SI SALA DE SPORT M. KOGALNICEANU .

Nr. Crt	Denumire articol	UM	CANT	Pret fara TVA	Valoare fara TVA	TVA	Total cu TVA
1	Deviz lucrari instalatie de utilizareScoala M. Kogalnuceanu	BUC	1	39211.79	39211.79	7,450.24	46,662.03
2	Proiect instalatie de utilizare	buc	1	500	500	95.00	595.00
3	Deviz lucrari instalatie de utilizare Sala de sport Scoala M. Kogalnuceanu	buc	1	28093.39	28093.39	5,337.74	33,431.13
2	Proiect instalatie de utilizare	buc	1	500	500	95.00	595.00
Valoare lucrare instalatie gaze naturale					68,305.18	12,977.98	81,283.16

OFERTANT,
SC INSTAL CON SRL BOTOSANI

ACCEPT BENEFICIAR,

