

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare din municipiul Dorohoi pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, Județul Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 26.07.2018,

luând în discuție expunerea de motive nr. 10914 din 23.07.2018, referatul nr. 10914 din 23.07.2018 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare din municipiul Dorohoi pe anul 2018,

având în vedere art.36(2) lit.b,(4) lit.c precum și art.125 și 126 din Legea 215/2001, cat art.1 art.21(2) din OG 43/1997 republicata, privind administrarea drumurilor publice și private,modernizarea,reeabilitarea,repararea intretinerea și exploatarea drumurilor,coraborat cu prevederile art.792-802 ale noului Cod Civil,

motivată de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare in municipiul Dorohoi, in valoare de 449.915,51 lei la care se adauga tva conform anexei 1 ;

Art.2 – Primarul Municipiului Dorohoi, prin Directia edilitare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Institutiei Prefectului Județului Botoșani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Directiei edilitare;Directiei economice si Directiei tehnice din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi ;
- Mass-mediei locale.

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Vergil Butnariu

Nr. 127

Din 26.07.2018

DOROHOI

Contrasemneaza,
Secretar,
jr. Ciprian Dohotariu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI


GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 10914 din 23 .07.2018

Anexa 1 la HCL 197 / 26.07.2018



PRIMAR ,
ing. DORIN ALEXANDRESCU

PLAN DE REPARATII SI INTRETINERE STRAZI MODERNIZATE din municipiul Dorohoi 2018

A. REPARATII SI INTRETINERE DE COVOR ASFALTIC 4cm.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Str.George Enescu | - 10500mp - 276938,01lei |
| - Intersectie Pod Obor- | -379mp 10.913,74 lei |
| - Str.Mihai Sadoveanu | -3300mp - 95.028.23 lei |
| - Podul Buhai | -198 mp - 10.099,91 lei |
| - Str.Mihai Viteazu | - 120 mp - 8.882,90 lei |
| - Calea de acces financiar - | - 479mp - 17.476,10lei |
| - Cale de acces in spate la bloc B1- | - 683mp - 30.576,62 lei |

Total :449.915,51lei fara TVA


Total general : 535.399,46 lei cu TVA

Viceprimar ,
Lucian Topalaga

Director edilitare,
ing. Filip Maria

Administrator public,
ing.Manolache Tiberiu

Obiectiv: REPARATII STRAZI IN MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL
BOTOSANI




Centralizator Financiar

| Nr. crt. | Obiecte/ categorii de lucrari | Valoare fara TVA |
|-------------|--|---------------------|
| | | Lei |
| 1 | DOR100 CALE DE ACCES FINANCIAR | 17.476,10 |
| 2 | DOR102 CALE DE ACCES IN SPATE LA BLOC B1 (BULEVARDUL VICTORIEI) | 30.576,62 |
| 3 | DOR103 INTERSECTIE POD OBOR /STEFAN CEL MARE | 10.913,74 |
| 4 | DOR106 STRADA GEORGE ENESCU | 276.938,01 |
| 5 | DOR107 STRADA MIHAIL SADOVEANU | 95.028,23 |
| 6 | DOR109 STRADA MIHAI VITEAZU | 8.882,90 |
| 7 | DOR110 POD BUHAI | 10.099,91 |
| | Total exclusiv TVA | 449.915,51 |
| | TVA 19% | 85.483,95 |
| | Total inclusiv TVA | 535.399,46 |

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL DOROHOI

Formularul 93



Obiectivul: 6663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR100 Cale de acces financiar

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT = |
|--------------------|---|---------------|---------|-------------|-----------|
| D E N U M I R E | | | | PU MAN | VAL MAN = |
| | | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI = |
| - SPOR MAT MAN UTI | | GR./UA | GR.TOT. | PU TRA | VAL TRA = |
| | | | | T O T A L = | |
| 001 | DB01B1 | MP. | 479.000 | 0.02 | 9.58 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BETON A STRATSUPORT DIN MACAD SAU FAV | | | 0.10 | 50.06 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | | 0 Total= | 59.64 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 4.790 | 113.93 | 545.72 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 114.96 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 16.50 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.050 | | 0 Total= | 677.19 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 0.216 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 19.44 |
| | | 0.000 | | 0 Total= | 19.44 |
| 004 | DA19A1 | [5] MP. | 373.000 | 8.74 | 3258.53 |
| | STRAT GEOCOMPOZIT ANTI-FISURA | | | 0.38 | 143.37 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | | 0 Total= | 3401.89 |
| 005 | DB16H1 | MP. | 479.000 | 0.04 | 18.44 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 300.56 |
| | CALE IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 863.15 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | | 0 Total= | 1182.15 |
| 006 | 3523334 | TONA | 45.026 | 220.00 | 9905.72 |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.001 | | 0 Total= | 9905.72 |
| 007 | TRA01A60 | TONA | 45.026 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 900.52 |
| | | 0.000 | | 0 Total= | 900.52 |

Cheltuieli directe din articole:

| GRESIATA | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.467 | 13737.99 | 558.89 | 929.72 | 919.95 | 16146.56 |

Din care:

| | | |
|-------------------------------------|---|--------|
| Valoarea aferenta utilaje termice | = | 15.57 |
| Valoarea aferenta utilaje electrice | = | 914.15 |

Detaliiere transporturi:

 -Articole TRA 919.96

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (558.89 + 929.72 * 0.000 +
 919.96 * 0.000) * 0.02250 = 12.57

Total cheltuieli directe:

| CREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.467 | 13737.99 | 571.46 | 929.72 | 919.96 | 16159.13 |

Cheltuieli indirecte:

16159.13 * 0.0500 = 807.96

Profit: 16967.09 * 0.0300 = 509.01

TOTAL GENERAL DEVIZ: 17 476.10

TVA 17476.10 * 19.0% = 3 320.46

TOTAL cu TVA 20 796.56




Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR102 Cale acces in spate la Eloc B1
(Bulevardul Victoriei)

Categoria de lucrari: 9100
Preturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|-----------------|---|-----------|----------|-----------|----------|
| D E N U M I R E | | | | PU MAN | VAL MAN |
| A R T I C O L | | | | PU UTI | VAL UTI |
| S P O R | | | | PU TRA | VAL TRA |
| SPOR MAT | MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | T O T A L | |
| 001 | DB01B1 | MP. | 683.000 | 0.02 | 13.66 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 71.37 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 85.03 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 6.830 | 113.93 | 778.14 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 163.92 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 23.53 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.050 | 0 Total= | | 965.59 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 0.300 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 27.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 27.00 |
| 004 | DA19A1 | [5] MP. | 683.000 | 8.74 | 5966.69 |
| | STRAT GEOCOMPOZIT ANTI-FISURA | | | 0.38 | 262.52 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 6229.21 |
| 005 | DB16H1 | MP. | 683.000 | 0.04 | 26.30 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 428.57 |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 1230.77 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 1685.63 |
| | 5 CM GROSIME | | | | |
| 006 | 3523334 | TONA | 80.253 | 220.00 | 17655.66 |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.001 | 0 Total= | | 17655.66 |
| 007 | TRA01A60 | TONA | 80.253 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 1605.06 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 1605.06 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 0.753 | 24440.45 | 855.01 | 1325.67 | 1632.06 | 28253.18 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 22.20
Valoare aferenta utilaje electrice = 1303.47



Detaliere transporturi:
 -Articole TRA 1 632.06

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (855.01 + 1325.67 * 0.000 +
 1632.06 * 0.000) * 0.02250 = 19.24

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 0,753 | 24440.45 | 874.24 | 1325.67 | 1632.06 | 28272.42 |

Cheltuieli indirecte:

28272.42 * 0.0500 = 1 413.62

Profit:

29686.04 * 0.0300 = 890.58

TOTAL GENERAL DEVIZ:

30 576.62

TVA 30576.62 * 19.0% =


5 809.56

TOTAL cu TVA

36 386.18

persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL DOROHOI

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI



Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz DOR106 Strada George Enescu

Categoria de lucrari: C100

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in RON

| NR. S I M B O L | A R T I C O L | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | PU MAN | VAL MAN | PU UTI | VAL UTI | PU TRA | VAL TRA | T O T A L |
|-----------------|---|-----------|----------|--------|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-----------|
| DE NUMIRE | | | | | | | | | | | | |
| SPOR MAT | MAN UTI | GR./UA | CR.TOT. | | | | | | | | | |
| 001 | DB01B1 | MP. | 9618.000 | 0.02 | 192.36 | | | | | | | |
| | CREATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | BITUM A STRAZESUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 1005.08 | | | | | | | |
| | NEEDTUN EXEC MECANT | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 0.000 | | | | | | | | | | 0 Total= |
| | | | | | | | | | | | | 1197.44 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 96.180 | 113.93 | 10957.79 | | | | | | | |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 2308.31 | | | | | | | |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 331.34 | | | | | | | |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 0.050 | | | | | | | | | | 5 Total= |
| | | | | | | | | | | | | 13597.44 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 4.320 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 388.80 | | | | | | | |
| | | 0.000 | | | | | | | | | | 3 Total= |
| | | | | | | | | | | | | 388.80 |
| 004 | DB16H1 | MP. | 9618.000 | 0.04 | 370.29 | | | | | | | |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 6035.10 | | | | | | | |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 17331.64 | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 0.000 | | | | | | | | | | 0 Total= |
| | | | | | | | | | | | | 23737.03 |
| 005 | 3523334 | TONA | 904.000 | 220.00 | 198880.00 | | | | | | | |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | 0.001 | | | | | | | | | | 1 Total= |
| | | | | | | | | | | | | 198880.00 |
| 006 | TRA01A60 | TONA | 904.000 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 3.00 | 0.00 | | | | | | | |
| | | | | 20.00 | 18080.00 | | | | | | | |
| | | 0.000 | | | | | | | | | | 3 Total= |
| | | | | | | | | | | | | 18080.00 |

Cheltuieli directe din articole:

| CRESTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5.824 | 210400.44 | 8343.41 | 18668.06 | 18468.80 | 255880.71 |
| din care: | | | | | |
| | | | | 312.58 | |
| | | | | 18355.47 | |

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 18 468.80

Alte cheltuieli directe:

CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(8343.41 + 18668.06 * 0.000 +

18468.80 * 0.000) + 0.02250 = 187.73

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5.824 | 210400.44 | 8531.14 | 18668.06 | 18468.80 | 256068.44 |

Cheltuieli indirecte:

256068.44 * 0.0500 = 12 803.42

Profit:

268871.86 * 0.0300 = 8 066.16

TOTAL GENERAL DEVIZ:

276 938.01

TVA 276938.01 * 19.0% =

52 618.22

TOTAL cu TVA

329 556.24

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR09 Strada Mihai Viteazu

Categoria de lucrari: 0100
Preaturile sunt exprimate in RON

| NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | |
|---|-----------|----------|--------|---------|-------------|
| = D E N U M I R E | | | | | |
| = A R T I C O L | | | | | |
| = S P O R M A T M A N U T I | | | | | |
| | GR./UA | GR.TOT. | PU TRA | VAL TRA | T O T A L = |
| 001 RPDB37A1# | [1] MP. | 120.000 | 0.00 | 0.00 | |
| DECAPARE ASFALT | | | 8.28 | 993.60 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 Total= | | 993.60 | |
| 002 TRA01A0SP | TONA | 28.800 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI | | | 0.00 | 0.00 | |
| AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.67 | 48.10 | |
| | 0.000 | 0 Total= | | 48.10 | |
| 003 DB01B1 | MP. | 120.000 | 0.02 | 2.40 | |
| CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 | |
| BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 12.54 | |
| NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 Total= | | 14.94 | |
| 004 DB02D1 | 100 MP. | 1.200 | 113.93 | 136.72 | |
| AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 28.80 | |
| IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 4.13 | |
| EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.050 | 0 Total= | | 169.65 | |
| 005 TRA05A45 | TONA | 0.060 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSPORT ROTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 | |
| CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 | |
| ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 5.40 | |
| | 0.000 | 0 Total= | | 5.40 | |
| 006 DB13B1 | TONA | 17.280 | 0.46 | 7.86 | |
| STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS | | | 4.95 | 85.47 | |
| EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA | | | 14.96 | 258.51 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 Total= | | 351.84 | |
| 6 CM GROSIME | | | | | |
| 007 2818325 | TONA | 17.280 | 185.00 | 3196.80 | |
| MIXTURA ASFLATICA TIP BADPC20 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.001 | 0 Total= | | 3196.80 | |
| 008 DB16H1 | MP. | 120.000 | 0.04 | 4.62 | |
| IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 75.30 | |
| CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 216.24 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 Total= | | 296.16 | |



| | | | | |
|--------------------------|-------|----------|--------|---------|
| 009 3523334 | TONA | 11.520 | 220.00 | 2534.40 |
| MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.001 | 0 Total= | | 2534.40 |

| | | | | |
|--|-------|----------|-------|--------|
| 010 TRA01A60 | TONA | 28.800 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20.00 | 576.00 |
| | 0.000 | 0 Total= | | 576.00 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.092 | 5882.80 | 1183.17 | 491.42 | 629.50 | 8186.88 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 3.90
 Valoare aferenta utilaje electrice = 487.52

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 629.50

Alce cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(1183.17 + 491.42 + 0.000 +
 629.50 * 0.000) * 0.02250 = 26.62

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.092 | 5882.80 | 1209.79 | 491.42 | 629.50 | 8213.50 |

Cheltuieli indirecte:

8213.50 * 0.0500 = 410.68

Profit:

8624.18 * 0.0300 = 258.73

TOTAL GENERAL DEVIZ:

8 882.90

TVA 8882.90 * 19.0% =

1 687.75

TOTAL cu TVA

10 570.66

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR107 Strada Mihail Sadoveanu

Categoria de lucrari: 0100
Preaturile sunt exprimate in RON

| = NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
|--------------------|---|----------|----------|-----------|----------|
| = D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | PU TRA | VAL TRA | = |
| | | | | T O T A L | = |
| 001 | DB01B1 | MP. | 3300.000 | 0.02 | 66.00 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 344.85 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.000 | 0 Total= | | | 419.85 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 33.000 | 113.93 | 3759.69 |
| | AMORS SUPRAP STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 792.00 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 113.69 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.050 | 2 Total= | | | 4665.37 |
| 003 | TR05A45 | TONA | 1.490 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 134.10 |
| | 0.000 | 0 Total= | | | 134.10 |
| 004 | DB16H1 | MP. | 3300.000 | 0.04 | 127.05 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 2070.68 |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 5946.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.000 | 0 Total= | | | 8144.33 |
| 005 | 3523334 | TONA | 310.200 | 220.00 | 68244.00 |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.001 | 0 Total= | | | 68244.00 |
| 006 | TR01A60 | TONA | 310.200 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 6204.00 |
| | 0.000 | 0 Total= | | | 6204.00 |

Cheltuieli directe din articole:

| CREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 1.998 | 72196.74 | 2862.68 | 6405.14 | 6338.10 | 87802.66 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 107.25
Valoare aferenta utilaje electrice = 5297.89

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 6 338.10

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(2862.68 + 6405.14 + 0.000 +

6338.10 * 0.000 + 0.02250 = 64.41

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 1.998 | 72196.74 | 2927.09 | 6405.14 | 6338.10 | 87867.07 |

Cheltuieli indirecte:

87867.07 * 0.0500 = 4 393.35

Profit:

92250.42 * 0.0300 = 2 767.81

TOTAL GENERAL DEVIZ:

95 028.23

TVA 95028.23 * 19.0% =

18 055.36

TOTAL cu TVA

113 083.60



Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR103 Intersectie Pod Obor / Stefan
cel Mare

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|-----------------|---|-----------|----------|-----------|---------|
| C E N U M I R E | | | | PU MAN | VAL MAN |
| A R T I C O L | | | | PU UTI | VAL UTI |
| SPOR MAT | MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | PU TRA | VAL TRA |
| | | | | T O T A L | |
| 001 | DB01B1 | MP. | 379.000 | 0.02 | 7.58 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 39.61 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 47.19 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 3.790 | 113.93 | 431.79 |
| | AMORS SUPRAE STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 90.96 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 13.06 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.30 | 0.00 |
| | | 0.050 | 0 Total= | | 535.81 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 15.30 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 15.30 |
| 004 | DB15H1 | MP. | 379.000 | 0.04 | 14.59 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 237.81 |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 682.96 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 935.36 |
| 005 | 3523334 | TONA | 35.626 | 220.00 | 7837.72 |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.001 | 0 Total= | | 7837.72 |
| 006 | TRA01A60 | TONA | 35.626 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 712.52 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 712.52 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.229 | 8291.69 | 328.77 | 735.62 | 727.82 | 10083.90 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 12.32
Valoare aferenta utilaje electrice = 723.30

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 727.82

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

 (328.77 + 735.62 * 0.000 +
 727.82 + 0.000) * 0.02250 = 7.40

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.229 | 8291.69 | 336.17 | 735.62 | 727.82 | 10091.30 |

Cheltuieli indirecte:

10091.30 * 0.0500 = 504.56

Profit:

10595.96 * 0.0300 = 317.88

TOTAL GENERAL DEVIZ:


10 913.74

TVA 10913.74 * 19.0% =

2 073.61

TOTAL cu TVA

12 987.35



Cfu

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL DOROHOI

Formularul F3

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR110 Pod Buhai

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|-----------------------------|---|-----------|----------|-------------|---------|
| = D E N U M I R E | | | | | |
| = A R T I C O L | | | | | |
| = S P O R M A T M A N U T I | | | | | |
| | | GR./GA | GR.TOT. | PU MAN | VAL MAN |
| | | | | PU UTI | VAL UTI |
| | | | | PU TRA | VAL TRA |
| | | | | T O T A L = | |
| 001 | DB01B1 | MP. | 198.000 | 0.02 | 3.96 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 20.69 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 24.65 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 1.980 | 113.93 | 225.58 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 47.52 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 6.82 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.050 | 0 Total= | | 279.92 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 0.090 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEREC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 8.10 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 8.10 |
| 004 | DB16H1 | MP. | 198.000 | 0.04 | 7.62 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 124.24 |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 356.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 488.66 |
| 7 CM GROSIME | | | | | |
| 005 | 6000055 | TONA | 32.571 | 242.00 | 7882.18 |
| | BETON ASFALTIC PODURI BAP16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.001 | 0 Total= | | 7882.18 |
| 006 | TRA01A60 | TONA | 32.571 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 651.42 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 651.42 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.134 | 8119.35 | 171.76 | 384.31 | 659.52 | 9334.94 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 6.43
Valoare aferenta utilaje electrice = 377.87

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 659.52

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

171.76 + 384.31 * 0.000 +
 659.52 * 0.000) * 0.02250 = 3.86

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.134 | 8119.35 | 175.63 | 384.31 | 659.52 | 9338.80 |

Cheltuieli indirecte:

9338.80 * 0.0500 = 466.94

Profit:

9805.74 * 0.0300 = 294.17

TOTAL GENERAL DEVIZ:


10 099.91

TVA 10099.91 * 19.0% =


1 918.98

TOTAL cu TVA

12 018.90



[Handwritten signature]



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



ROMÂNIA

MUNICIPIUL DOROHOI
INTRARE NR. 10914
23.07.2018

PROIECT

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare din municipiul Dorohoi pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Dorohoi, Județul Botoșani, întrunit în ședință ordinară în data de 26.07.2018,

luând în discuție expunerea de motive nr. 10914 din 23.07.2018, referatul nr. 10914 din 23.07.2018 prin care se solicită adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare din municipiul Dorohoi pe anul 2018,

având în vedere art.36(2) lit.b,(4) lit.c precum si art.125 si 126 din Legea 215/2001, cat art.1 . art.21(2) din OG 43/1997 republicata , privind administrarea drumurilor publice si private,modernizarea,reabilitarea,repararea intretinerea si exploatarea drumurilor,coraborat cu prevederile art.792-802 ale noului Cod Civil,

motivată de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

în temeiul art. 45 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorilor tehnico-economici pentru reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare în municipiul Dorohoi, în valoare de 449.915,51 lei la care se adauga tva conform anexei 1 ;

Art.2 – Primarul Municipiului Dorohoi, prin Direcția edilitare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:

- Institutiei Prefectului Județului Botoșani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Direcției edilitare; Direcției economice si Direcției tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi ;
- Mass-mediei locale.


INITIATOR ,
Primar,
ing.Dorin Alexandrescu ,

Nr.....

Din.....

DOROHOI

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar,
jr. Ciprian Dohotariu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DORHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DORHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohol.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohol@primariadorohol.ro



Nr./0214 Din 23.07 .2018

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarile de reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare din municipiul Dorohoi pe anul 2018

Prin referatul nr. ¹⁰⁹¹⁴ din 23.07.2018 înregistrat la Primăria Municipiului Dorohoi, se aduce la cunoștința necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economice privind lucrarile de reparații si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare din municipiul Dorohoi pe anul 2018 .

Tinand cont de :

- prevederile art. 1, art.57(g) din OG 43/1997 privind administrarea drumurilor publice si private , modernizarea , reabilitarea , repararea , intretinere si exploatarea drumurilor;
- prevederile art.36(2) lit.b,(4) lit.c precum si ale art.125 si 126 din Legea nr. 215/2001 – legea administratiei publice locale , republicata ;

Initiez proiectul de hotarare , cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de reparatii si intretinere drumuri si cai de acces prin asfaltare din municipiul Dorohoi pe anul 2018 .

PRIMAR

ing. Dorin Alexandrescu



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



NP/19 Din.23.07.2018
DIRECTIA EDILITARE


Aprob
PRIMAR
Ing. DORIN ALEXANDRESCU

REFERAT

Subsemnatul ing. Filip Maria , director la Directia edilitare din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi , avand in vedere necesitatea aprobarii indicatorilor tehnico-economici privind lucrarile de reparatii si intretinere drumuri modernizate si cai de acces prin asfaltare ,din municipiul Dorohoi pe anul 2018 , care au un grad de uzura avansat punand in pericol traficul pietonal si rutier, propun initierea unui proiect de hotarare . Anexez devizul estimativ cu cheltuielile aferente pe capitole de lucrari . Valoare totala propusa a se executa este de 449.915,51 lei fara tva.

Director edilitare,
ing.Filip Maria,

Capitol. cheltuiel
8h. 20 "Transporturi - Reparatii"



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOȘANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. din07.2018 Anexa 1 la HCL...../-----

**PRIMAR ,
ing. DORIN ALEXANDRESCU**

PLAN DE REPARATII SI INTRETINERE STRAZI MODERNIZATE din municipiul Dorohoi 2018

A. REPARATII SI INTRETINERE DE COVOR ASFALTIC 4cm.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| - Str.George Enescu | - 10500mp - 276938,01lei |
| - Intersectie Pod Obor- | -379mp 10.913,74 lei |
| - Str.Mihai Sadoveanu | -3300mp - 95.028.23 lei |
| - Podul Buhai | -198 mp - 10.099,91 lei |
| - Str.Mihai Viteazu | - 120 mp - 8.882,90 lei |
| - Calea de acces financiar - | - 479mp - 17.476,10lei |
| - Cale de acces in spate la bloc B1- | - 683mp - 30.576,62 lei |

**Total :449.915,51lei fara TVA
Total general : 535.399,46 lei cu TVA**

Viceprimar ,
Lucian Topalaga

Director editare,
ing. Filip Marja

Administrator public,
ing.Manolache Tiberiu

Obiectiv: REPARATII STRAZI IN MUNICIPIUL DOROHOI, JUDETUL
BOTOSANI

Centralizator Financiar

| Nr. crt. | Obiecte/ categorii de lucrari | Valoare fara TVA |
|-------------|---|---------------------|
| | | Lei |
| 1 | DOR100 CALE DE ACCES FINANCIAR | 17.476,10 |
| 2 | DOR102 CALE DE ACCES IN SPATE LA BLOC B1 (BULEVARDUL VICTORIEI) | 30.576,62 |
| 3 | DOR103 INTERSECTIE POD OBOR /STEFAN CEL MARE | 10.913,74 |
| 4 | DOR106 STRADA GEORGE ENESCU | 276.938,01 |
| 5 | DOR107 STRADA MIHAIL SADOVEANU | 95.028,23 |
| 6 | DOR109 STRADA MIHAI VITEAZU | 8.882,90 |
| 7 | DOR110 POD BUHAI | 10.099,91 |
| | Total exclusiv TVA | 449.915,51 |
| | TVA 19% | 85.483,95 |
| | Total inclusiv TVA | 535.399,46 |



Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL DOROHOI

Formularul F3

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR100 Cale de acces financiar

Categoria de lucrari: 0100
Preaturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
|--------------------|---|-----------|----------|-----------|---------|----|
| D E N U M I T R E | | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| A R T I C O L | | | | PU UTI | VAL UTI | = |
| | | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = SPOR MAT MAN UTI | | GR./UA | GR.TOT. | T O T A L | | ** |
| 001 | DB01B1 | MP. | 479.000 | 0.02 | 9.58 | |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 | |
| | BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 50.06 | |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 59.64 | |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 4.790 | 113.93 | 545.72 | |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 114.96 | |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 16.50 | |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.050 | 0 Total= | | 677.19 | |
| 003 | TR05A45 | TONA | 0.216 | 0.00 | 0.00 | |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 | |
| | CU AUTOVEHIC.SPECIALA(CISTERNA,BETON, | | | 0.00 | 0.00 | |
| | ETC) PS DIST DE 45 | | | 90.00 | 19.44 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 19.44 | |
| 004 | DA19A1 | [5] MP. | 373.000 | 8.74 | 3258.53 | |
| | STRAT GEOCOMPOZIT ANTI-FISURA | | | 0.38 | 143.37 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 3401.89 | |
| 005 | DB16H1 | MP. | 479.000 | 0.04 | 18.44 | |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 300.56 | |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 863.16 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 1182.16 | |
| 006 | 3523334 | TONA | 45.026 | 220.00 | 9905.72 | |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.001 | 0 Total= | | 9905.72 | |
| 007 | TR01A60 | TONA | 45.026 | 0.00 | 0.00 | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 | |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 20.00 | 900.52 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 900.52 | |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.467 | 13737.99 | 558.89 | 929.72 | 919.96 | 16146.56 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 15.57
Valoare aferenta utilaje electrice = 914.15

Detaliere transporturi:

 -Articole TRA 919.96

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
 (558.89 + 929.72 * 0.000 +
 919.96 * 0.000) * 0.02250 = 12.57

Total cheltuieli directe:

| CREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.467 | 13737.99 | 571.46 | 929.72 | 919.96 | 16159.13 |

Cheltuieli indirecte:

16159.13 * 0.0500 = 807.96

Profit:

16967.09 * 0.0300 = 509.01

TOTAL GENERAL DEVIZ:

17 476.10

TVA 17476.10 * 19.0% =

3 320.46

TOTAL cu TVA

20 796.56

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR102 Cale acces in spate la Bloc B1
(Bulevardul Victoriei)

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
|-----|---|---------------|----------|--------|-----------|---|
| = | D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| = | | A R T I C O L | | PU UTI | VAL UTI | = |
| = | | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| = | SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T C T A L | = |
| 001 | DB01B1 | MP. | 683.000 | 0.02 | 13.66 | |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 | |
| | BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 71.37 | |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 85.03 | |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 6.830 | 113.93 | 778.14 | |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 163.92 | |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 23.53 | |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.050 | 0 Total= | | 965.59 | |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 0.300 | 0.00 | 0.00 | |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 | |
| | CU AUTOVEHIC SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 | |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 27.00 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 27.00 | |
| 004 | DA19A1 | [5] MP. | 683.000 | 8.74 | 5966.69 | |
| | STRAT GEOCOMPZIT ANTI-FISURA | | | 0.38 | 262.52 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 6229.21 | |
| 005 | DB16H1 | MP. | 683.000 | 0.04 | 26.30 | |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 428.57 | |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 1230.77 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 1685.63 | |
| | 5 CM GROSIME | | | | | |
| 006 | 3523334 | TONA | 80.253 | 220.00 | 17655.66 | |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 0.001 | 0 Total= | | 17655.66 | |
| 007 | TRA01A60 | TONA | 80.253 | 0.00 | 0.00 | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 | |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 20.00 | 1605.06 | |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 1605.06 | |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 0.753 | 24440.45 | 855.01 | 1325.67 | 1632.06 | 28253.18 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 22.20
Valoare aferenta utilaje electrice = 1303.47

Detaliere transporturi:
-Articole TRA

1 632.06

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(855.01 + 1325.67 * 0.000 +
1632.06 * 0.000) * 0.02250 =

19.24

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 0.753 | 24440.45 | 874.24 | 1325.67 | 1632.06 | 28272.42 |

Cheltuieli indirecte:

28272.42 * 0.0500 =

1 413.62

Profit:

29686.04 * 0.0300 =

890.58

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 30576.62 * 19.0% =

30 576.62

TOTAL cu TVA

5 809.56

36 386.18

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

Persoana juridica achizitoare
 MUNICIPIUL DOROHOI

Obiectival: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
 IN MUNICIPIUL DOROHOI
 Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz DOR106 Strada George Enescu

Categoria de lucrari: 0100

Prețuri de contractare. Prețurile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|-----------------|---|-----------|----------|-----------|-----------|
| D E N U M I R E | | | | PU MAN | VAL MAN |
| A R T I C O L | | | | PU UTI | VAL UTI |
| S P O R | | | | PU TRA | VAL TRA |
| SPOR MAT | MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | T O T A L | |
| 001 | DB01B1 | MP. | 9618.000 | 0.02 | 192.36 |
| | CHERATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 1005.08 |
| | NERITON EXEC MECANT | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 1197.44 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 96.180 | 113.93 | 10957.79 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 2308.31 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 331.34 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.050 | 5 Total= | | 13597.44 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 4.320 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVENTE SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETCI) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 388.80 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 388.80 |
| 004 | DB1GH1 | MP. | 9618.000 | 0.04 | 370.29 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 6035.10 |
| | CALE IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 17331.64 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 23737.03 |
| 005 | 2523334 | TONA | 904.000 | 220.00 | 198880.00 |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.001 | 1 Total= | | 198880.00 |
| 006 | TRA01A60 | TONA | 904.000 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMI-FABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 18080.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 18080.00 |

Cheltuieli directe din articole:

| CREVATA | MATERIALE | MANGPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5.824 | 210400.44 | 8343.41 | 18668.06 | 18468.80 | 255880.71 |

De care:

Valoare aferenta utilaje termice = 312.58

Valoare aferenta utilaje electrice = 18355.47

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 18 468.80

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(8343.41 + 18668.06 * 0.000 +

18468.80 * 0.0001 * 0.02250 = 187.73

Total cheltuieli directe:

| CREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 5.024 | 210400.44 | 8531.14 | 18668.06 | 18468.80 | 256068.44 |

Cheltuieli indirecte:

256068.44 * 0.0500 = 12 803.42

Profit:

268871.86 * 0.0300 = 8 066.16

TOTAL GENERAL DEVIZ:

276 938.01

TVA 276938.01 * 19.0% =

52 618.22

TOTAL cu TVA

329 556.24

Handwritten signature and initials in black ink, consisting of a large stylized 'O' and 'L' followed by a horizontal line, and a smaller signature below it.

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL DOROHOI

Formularul F3

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR109 Strada Mihai Viteazu

Categoria de lucrari: 0100
Preaturile sunt exprimate in RON

| NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | = |
|---|-----------|---------|-----------|---------|---|
| D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | = |
| A R T I C O L | | | PU UTI | VAL UTI | = |
| S P O R M A T M A N U T I | | | PU TRA | VAL TRA | = |
| | GR./UA | GR.TOT. | T O T A L | | = |
| 001 RPDB37A1# | [1] MP. | 120.000 | 0.00 | 0.00 | |
| DECAPARE ASFALT | | | 8.28 | 993.60 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 | Total= | 993.60 | |
| 002 TRAD1A05P | TONA | 28.800 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI | | | 0.00 | 0.00 | |
| AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 1.67 | 48.10 | |
| | 0.000 | 0 | Total= | 48.10 | |
| 003 DBC1B1 | MP. | 120.000 | 0.02 | 2.40 | |
| CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 | |
| BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 12.54 | |
| NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 | Total= | 14.94 | |
| 004 DE02D1 | 100 MP. | 1.200 | 113.93 | 136.72 | |
| AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 28.80 | |
| IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 4.13 | |
| EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.050 | 0 | Total= | 169.65 | |
| 005 TRA05A45 | TONA | 0.060 | 0.00 | 0.00 | |
| TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 | |
| CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 | |
| ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 5.40 | |
| | 0.000 | 0 | Total= | 5.40 | |
| 006 DB13B1 | TONA | 17.280 | 0.46 | 7.86 | |
| STRAT LEGAT (BINDER) DE MARG SAU PIETRIS | | | 4.95 | 85.47 | |
| EXECUT LA CALD CU ASTERNERE MECANICA | | | 14.96 | 258.51 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 | Total= | 351.84 | |
| 6 CM GROSIME | | | | | |
| 007 2018325 | TONA | 17.280 | 185.00 | 3196.80 | |
| MIXTURA ASFALTICA TIP BADPC20 | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.001 | 0 | Total= | 3196.80 | |
| 008 DB16H1 | MP. | 120.000 | 0.04 | 4.62 | |
| IMBRAC BET ASF CU ACREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 75.30 | |
| CALD IN CROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 216.24 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | |
| | 0.000 | 0 | Total= | 296.16 | |

| | | | | |
|--|-------|--------|----------|---------|
| 009 3523334 | TONA | 11.520 | 220.00 | 2534.40 |
| MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 |
| | 0.001 | | 0 Total= | 2534.40 |
| 010 TRA01A6C | TONA | 28.800 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 20.00 | 576.00 |
| | 9.000 | | 0 Total= | 576.00 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.092 | 5882.80 | 1183.17 | 491.42 | 629.50 | 8186.88 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 3.90
 Valoare aferenta utilaje electrice = 487.52

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 629.50

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(1183.17 + 491.42 * 0.000 +
 629.50 * 0.000) * 0.02250 = 26.62

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.092 | 5882.80 | 1209.79 | 491.42 | 629.50 | 8213.50 |

Cheltuieli indirecte:

8213.50 * 0.0500 = 410.68

Profit:

8624.18 * 0.0300 = 258.73

TOTAL GENERAL DEVIZ:

8 882.90

TVA 8882.90 * 19.0% =

1 687.75

TOTAL cu TVA

10 570.66

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL DOROHOI

Formularul F3

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR107 Strada Mihail Sadoveanu

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

| NR. SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT | |
|---------------------------|---|---------|----------|---------|-----------|
| D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN | |
| A R T I C O L | | | PU UTI | VAL UTI | |
| S P O R M A T M A N U T I | | GR./UA | GR.TCT. | VAL TRA | T O T A L |
| 001 | DB01B1 | MP. | 3300.000 | 0.02 | 66.00 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 344.85 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 410.85 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 33.000 | 113.93 | 3759.69 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 792.00 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 113.69 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.050 | 2 Total= | | 4665.37 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 1.490 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEHTC.SPECIALE(CISTERNA,BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 134.10 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 134.10 |
| 004 | DB16H1 | MP. | 3300.000 | 0.04 | 127.05 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 2070.68 |
| | CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 5946.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 8144.33 |
| 005 | 3523334 | TONA | 310.200 | 220.00 | 68244.00 |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.001 | 0 Total= | | 68244.00 |
| 006 | TRA01A60 | TONA | 310.200 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 6204.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 6204.00 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 1.998 | 72196.74 | 2862.68 | 6405.14 | 6338.10 | 87802.66 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 107.25
Valoare aferenta utilaje electrice = 6297.89

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 6 338.10

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA
(2862.68 * 6405.14 * 0.000 +

6338.10 * 0.000) + 0.02250 = 64.41

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|
| 1.998 | 72196.74 | 2927.09 | 6405.14 | 6338.10 | 87867.07 |

Cheltuieli indirecte:

87867.07 * 0.0500 = 4 393.35

Profit:

92260.42 * 0.0300 = 2 767.81

TOTAL GENERAL DEVIZ:

95 028.23

TVA 95028.23 * 19.0% =

18 055.36

TOTAL cu TVA

113 083.60

Persoana juridica achizitoare
MUNICIPIUL DORHOI

Formularul F3

Obiectivul: 0663 4500000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DORHOI
Obiectul: 0001 4500000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR103 Intersectie Pod Obor / Stefan
cel Mare

Categoria de lucrari: 0100
Preaturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|-----------------|---|-----------|---------|----------|-----------|
| D E N U M I R E | | | | PU MAN | VAL MAN |
| A R T I C O L | | | | PU UTI | VAL UTI |
| S P O R | | | | PU TRA | VAL TRA |
| SPOR MAT | MAN | UTI | GR./UA | GR.TOT. | T O T A L |
| 001 | DB01B1 | MP. | 379.000 | 0.02 | 7.58 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 39.61 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.000 | 0 Total= | 47.19 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 3.790 | 113.93 | 431.79 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 90.96 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 13.06 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.050 | 0 Total= | 535.81 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 0.170 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEHIC.SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 15.30 |
| | | | 0.000 | 0 Total= | 15.30 |
| 004 | DB16H1 | MP. | 379.000 | 0.04 | 14.59 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 237.81 |
| | CALD IN CROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 682.96 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.000 | 0 Total= | 935.36 |
| 005 | 3523334 | TONA | 35.626 | 220.00 | 7837.72 |
| | MIXTURA ASFALTICA BAPC16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.001 | 0 Total= | 7837.72 |
| 006 | TRA01A60 | TONA | 35.626 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 712.52 |
| | | | 0.000 | 0 Total= | 712.52 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.229 | 8291.69 | 328.77 | 735.62 | 727.82 | 10083.90 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 12.32
Valoare aferenta utilaje electrice = 723.30

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 727.82

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

$(328.77 + 735.62 * 0.000 +$
 $727.82 * 0.000) + 0.02250 = 7.40$

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 0.229 | 8291.69 | 336.17 | 735.62 | 727.82 | 10091.30 |

Cheltuieli indirecte:

$10091.30 * 0.0500 = 504.56$

Profit:

$10595.86 * 0.0300 = 317.88$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

10 913.74

TVA $10913.74 * 19.0\% =$

2 073.61

TOTAL cu TVA

12 987.35

Handwritten signature and initials in black ink, located in the lower right quadrant of the page.

Obiectivul: 0663 45000000 LUCRARI DE REPARATII STRAZI,
IN MUNICIPIUL DOROHOI
Obiectul: 0001 45000000 REPARATII STRAZI

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta DOR110 Pod Buhai

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

| NR. | SIMBOL ART. | CANTITATE | UM | PU MAT | VAL MAT |
|--------------|---|-----------|----------|--------|-----------|
| ===== | | | | | |
| = | D E N U M I R E | | | PU MAN | VAL MAN |
| = | A R T I C O L | | | PU UTI | VAL UTI |
| = | | | | PU TRA | VAL TRA |
| = | SPOR MAT MAN UTI | GR./UA | GR.TOT. | | T O T A L |
| ===== | | | | | |
| 001 | DB01B1 | MP. | 198.000 | 0.02 | 3.96 |
| | CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM | | | 0.00 | 0.00 |
| | BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV | | | 0.10 | 20.69 |
| | NEBITUM EXEC MECANI | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 24.65 |
| 002 | DB02D1 | 100 MP. | 1.980 | 113.93 | 225.58 |
| | AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST | | | 24.00 | 47.52 |
| | IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU | | | 3.44 | 6.82 |
| | EMULSIE CATIONICA | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.050 | 0 Total= | | 279.92 |
| 003 | TRA05A45 | TONA | 0.090 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORT RUTIER MATERIALE, SEMIFABRICATE | | | 0.00 | 0.00 |
| | CU AUTOVEHIC. SPECIALE (CISTERNA, BETON, | | | 0.00 | 0.00 |
| | ETC) PE DIST DE 45 | | | 90.00 | 8.10 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 8.10 |
| 004 | DB16H1 | MP. | 198.000 | 0.04 | 7.62 |
| | IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA | | | 0.63 | 124.24 |
| | CAED IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA | | | 1.80 | 356.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 488.66 |
| 7 CM GROSIME | | | | | |
| 005 | 6000055 | TONA | 32.571 | 242.00 | 7882.18 |
| | BETON ASFALTIC PODURI BAP16 | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.001 | 0 Total= | | 7882.18 |
| 006 | TRA01A60 | TONA | 32.571 | 0.00 | 0.00 |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR SI | | | 0.00 | 0.00 |
| | SEMIFABRICATELOR, PE DISTANTA DE 60 KM | | | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.00 | 651.42 |
| | | 0.000 | 0 Total= | | 651.42 |

Cheltuieli directe din articole:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.134 | 8119.35 | 171.76 | 384.31 | 659.52 | 9334.94 |

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 6.43
Valoare aferenta utilaje electrice = 377.87

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 659.52

Alte cheltuieli directe:

-CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PENTRU MUNCA

(171.76 + 384.31 * 0.000 +
 659.52 * 0.000) * 0.02250 = 3.86

Total cheltuieli directe:

| GREUTATE | MATERIALE | MANOPERA | UTILAJ | TRANSPORT | TOTAL |
|----------|-----------|----------|--------|-----------|---------|
| 0.134 | 8119.35 | 175.63 | 384.31 | 659.52 | 9338.80 |

Cheltuieli indirecte:

9338.80 * 0.0500 = 466.94

Profit:

9805.74 * 0.0300 = 294.17

TOTAL GENERAL DEVIZ:

10 099.91

TVA 10099.91 * 19.0% =

1 918.98

TOTAL cu TVA

12 018.90

Handwritten signature and initials, possibly 'O. J.' and 'M.A.', located on the right side of the page.