



# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DORHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DORHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



PROIECT

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :**  
**“ Construire lift exterior – sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi “**

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta extraordinara la data 06.07.2020.

analizand referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul intocmit de catre Directia Tehnica inregistrat la nr. 9744 din 30.06.2021, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform devizului anexat, pentru obiectivul : “ Construire lift exterior – sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi “,

având in vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, ,,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului Local al municipiului Dorohoi

în temeiul art.139(1) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

### hotărăște :

**Art.1.** (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul :  
“*Construire lift exterior – sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi* “, conform Deviz General anexat, parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:  
Valoarea totala INV=590.056,61 lei inclusiv TVA

**Art.2.** Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Spital Municipal Dorohoi, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari ;

**Art.3.** Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Spital Municipal Dorohoi;
- Directie tehnice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

**Art.4.** La data intrarii in vigoare a prezentei Hotararii isi inceteaza aplicabilitatea HCL 18/ 30.01.2021

**INITIATOR**  
**PRIMAR,**  
ing. Dorin Alexandrescu



**AVIZAT PENTRU LEGALITATE**  
**SECRETAR,**  
jr. Ciprian Dohotariu





# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DOROHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 9744 din 30.06.2021

**APROBAT**  
**PRIMAR,**  
ing.Dorin ALEXANDRESCU

## RAPORT DE SPECIALITATE

Subsemnatul ing. Razvan Tuduruta, sef serviciu Investitii Achizitii Publice, din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi, avand in vedere solicitarea nr.9761 /28.06.2021, intocmit de catre director finiar contabil, ec. Roman Adriana, propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru :  
" **Construire lift exterior – sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi** ", Conform art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ Consiliul Local aprobă, la propunerea primarului, documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local;

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :

**Valoarea totala inclusiv TVA = 590.056,61 lei**

Sunt cuprinse urmatoarele categorii de lucrari: procurare si montare lift exterior, conform documentatiei existente - Proiect Tehnic.

Directia Tehnica,  
ing. Catalin Ilasi

Intocmit,  
ing. Razvan Tuduruta



# CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DORHOI

GRIGORE GHICA 34  
715200 - DORHOI  
BOTOȘANI - ROMÂNIA  
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310  
Tel.: +40(231)610133  
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro



Nr. 9744 din 30.06.2021


## REFERAT DE APROBARE

**privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul : “ Construire lift exterior – sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi “**

Avind in vedere: raport de specialitate nr. 9744 din 30.06.2021 intocmit de catre Directia Tehnica si solicitarea nr.9761 /28.06.2021 intocmit de catre director finiar contabil, ec. Roman Adriana;

prevederile art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ si faptul ca proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile legale dupa cum se mentioneaza in referatul de specialitate, initiez proiectul de hotarare anexat.

**PRIMAR,**  
**ing. Dorin Alexandrescu**




# SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, CUI 13727320

B-dul Victoriei nr. 75, Mun. Dorohoi, Jud. Botosani, Cod postal: 715200  
E-mail: office@spitaldorohoi.ro, spitaldorohoi@gmail.com Website: <https://www.spitaldorohoi.ro>  
Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178  
Operator date cu caracter personal nr. 16115

Nr. 9761/28.06.2021

*DF*  
*Ser-ee*  
*AT. Hec*  
*Jan*



CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

Prin prezenta solicitam analizarea si aprobarea indicatorilor tehnico -financiari pentru obiectivul : " Construire lift exterior- sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi "in conformitate cu art. 193 alineatul (5) legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii care prevede:

Art 193 alineatul (5) – Pentru spitalele prevazute la alin. 1, bugetele locale participa la finantarea unor cheltuieli de administrare si functionare, respectiv bunuri si servicii, reparatii capitale, consolidare, extindere si modernizare , dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale.

Indicatorii tehnico – economici noi , Valoare totala INV = 496 330.29 lei fara TVA , Valoare totala INV = 590 056.61 lei inclusiv TVA . Am atasat devizul general actualizat.

Privind subevaluarea financiară pentru obiectivul "Construire lift exterior – Secția Interne", fapt ce a dus la neatribuirea contractului de execuție, s-a reverificat de catre arhitect partea economică .

Acest fapt se datorează scumpirilor substanțiale din piața materialelor de construcții din perioada ianuarie-iunie 2021 . În țara noastră, în primul trimestru din 2021, oțelul s-a scumpit cu aproximativ 70%.

De asemenea, oțelul nu este singurul material al cărui preț a explodat. În medie, bitumul s-a scumpit, la rândul său, cu 15%, lemnul, cu aproximativ 20 de puncte procentuale, în primul trimestru al acestui an.

Manager,

Dr. Andries Valerian

Director financiar-contabil,

Ec. Roman Adriana





MINISTERUL SANATAȚII  
CONSILIUL LOCAL DOROHOI  
SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI  
ziua 28 luna 06 an 2021

*Arhiverde*  
Spitalul Municipal <spitaldorohoi@gmail.com>  
*Comisie*  
*Actualitate*

## Reactualizare Parte economica - Construire lift lift spital

1 mesaj

27 iunie 2021, 23:44

ArhiVerde <arhiverde@gmail.com>

Către: spitaldorohoi@gmail.com, aprovizionare spdorohoi <aprovizionare.spdorohoi@gmail.com>

Buna ziua. În urma comunicării nr. 8427 din 03.06.2021, privind subevaluarea financiară pentru obiectivul "Construire lift exterior – Secția Interne", fapt ce a dus la neatribuirea contractului de execuție, am verificat partea economică și nu am indentificat categorii de lucrări care ar lipsi și care au subevaluat valoarea totală.

Acest fapt se datorează scumpirilor substanțiale din piața materialelor de construcții din perioada ianuarie-iunie 2021 (De exemplu, pe primul trimestru din acest an, oțelul s-a scumpit chiar și cu 110% în Italia. Prețul acestuia s-a majorat cu 70% în Germania și Franța, în Spania înregistrându-se o majorare cu 64%. În țara noastră, în primul trimestru din 2021, oțelul s-a scumpit cu aproximativ 70%.

De asemenea, oțelul nu este singurul material al cărui preț a explodat. În medie, bitumul s-a scumpit, la rândul său, cu 15%, lemnul, cu aproximativ 20 de puncte procentuale, în primul trimestru al acestui an.)

Atasam spre aprobare si republicare, documentația economică revizuită și actualizată coform noilor prețuri din piața materialelor de construcție.

Cu respect,

arh. Adascalitei Daniel

0 Devize lift spital (fata preturi) Rev iunie 2...

1 Devize lift spital (cu preturi) Rev iunie 202...

*De Trimis*  
*la C.L. Dorohoi*  
*(Inchisoria T.E.)*

S.C ARHIVERDE IMPACT S.R.L., R.C. J7/442/2012, C.U.I. 30949261,  
Tel. : 0753.181871 E-mail : arhiverde@gmail.com

OBIECTIV: Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi, jud. Botosani  
 Beneficiar: Spitalul Municipal Dorohoi  
 Proiectant: SC ARHIVERDE IMPACT SRL  
 Executant:

## DEVIZUL GENERAL

Anexa Nr. 7

al obiectivului de investitii

## Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi, jud. Botosani

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului</b>				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	4,478.28	850.87	5,329.15
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>4,478.28</b>	<b>850.87</b>	<b>5,329.15</b>
<b>CAPITOL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii</b>				
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica</b>				
3.1	Studii	2,800.00	532.00	3,332.00
3.1.1	Studii de teren	2,800.00	532.00	3,332.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	800.00	152.00	952.00
3.3	Expertizare tehnica	4,500.00	855.00	5,355.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	40,500.00	7,695.00	48,195.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	18,500.00	3,515.00	22,015.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,000.00	760.00	4,760.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,000.00	380.00	2,380.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	16,000.00	3,040.00	19,040.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	8,150.00	1,548.50	9,698.50
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	2,500.00	475.00	2,975.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	1,500.00	285.00	1,785.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	1,000.00	190.00	1,190.00

## DEVIZUL GENERAL Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi, Jud. Botosani

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier			
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>5,650.00</b>	<b>1,073.50</b>	<b>6,723.50</b>
<b>CAPITOL 4</b>		<b>56,750.00</b>	<b>10,782.50</b>	<b>67,532.50</b>
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
4.1	Constructii si instalatii	269,225.86	51,152.91	320,378.77
4.2	Montaj utilitaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	156,485.20	29,732.19	186,217.39
4.3.1.1	[0003.1] Lista echipamente	156,485.20	29,732.19	186,217.39
4.4	Utilitaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>425,711.06</b>	<b>80,885.10</b>	<b>506,596.16</b>
<b>CAPITOL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	Organizare de santier	2,100.00	399.00	2,499.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2,100.00	399.00	2,499.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	3,033.84	0.00	3,033.84
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	1,379.02	0.00	1,379.02
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	275.80	0.00	275.80
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	1,379.02	0.00	1,379.02
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	4,257.11	808.85	5,065.96
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>9,390.95</b>	<b>1,207.85</b>	<b>10,598.80</b>
<b>CAPITOL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>496,330.29</b>	<b>93,726.32</b>	<b>590,056.61</b>
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		<b>275,804.14</b>	<b>52,402.78</b>	<b>328,206.92</b>

432 283,34

PROIECTANT  
S.C. ARHIVERDE IMPACTIntocmit,  
SC NOVA CREATIV  
Ing. Gologan Ciprian



Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

**F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
1.4.1	[0003.3] Instalatii	4,478.28	4,478.28
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	4,478.28	4,478.28
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	40,500.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	18,500.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	4,000.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,000.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	16,000.00	0.00
4	Investitia de baza	425,711.08	269,225.86
4.1	Constructii si instalatii	269,225.86	269,225.86
4.1.1	[0003.1] Arhitectura	151,008.30	151,008.30
4.1.2	[0003.2] Rezistenta	104,192.15	104,192.15
4.1.3	[0003.3] Instalatii	14,025.41	14,025.41
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	156,485.20	0.00
4.3.1	[0003.1] Arhitectura	156,485.20	0.00
4.3.1.1	[0003.1] Lista echipamente	156,485.20	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	2,100.00	2,100.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)</b>		<b>472,789.34</b>	<b>275,804.14</b>
TVA 19 %		<b>89,829.97</b>	<b>52,402.78</b>
<b>TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)</b>		<b>562,619.31</b>	<b>328,206.92</b>

**CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal**  
**Dorohoi, jud. Botosani**

1	2	3	4
---	---	---	---

PROIECTANT GENERAL  
S.C. ARHIVERDE IMPACT S.R.L.



Intocmit de  
SC NOVA  
Ing. Gologan



**OBIECTIV:** Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohol, jud. Bolosani  
**Beneficiar:** Spitalul Municipal Dorohol  
**Proiectant:** SC ARHIVERDE IMPACT SRL  
**Executant:**

**F2cp - CENTRALIZATORUL**  
**cheltuiellor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
1	2	lei
	3	
<b>I. Lucrari de constructii si instalatii</b>		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecia utilitatilor	4,478.28
1.4.1	[0003.3] Instalatii	4,478.28
1.4.1.1	[0003.3.2] Instalatii sanitare exterioare	4,478.28
4.1	Constructii si instalatii	269,225.86
4.1.1	[0003.1] Arhitectura	151,008.30
4.1.1.1	[0003.1.1] Desfaceri demolari	2,585.29
4.1.1.2	[0003.1.2] Finisaje	148,423.01
4.1.2	[0003.2] Rezistenta	104,192.15
4.1.2.1	[0003.2.1] Desfaceri	3,087.64
4.1.2.2	[0003.2.2] Terasamente	3,077.56
4.1.2.3	[0003.2.3] Infrastructura	13,672.18
4.1.2.4	[0003.2.4] Suprastructura	84,354.79
4.1.3	[0003.3] Instalatii	14,025.41
4.1.3.1	[0003.3.1] Camin de racord	1,238.84
4.1.3.2	[0003.3.3] Instalatii termice	1,262.76
4.1.3.3	[0003.3.4] Instalatii electrice interioare	11,523.81
	<b>TOTAL I</b>	<b>273,704.14</b>
<b>II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice</b>		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	<b>TOTAL II</b>	<b>0.00</b>
<b>III. Procurare</b>		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	156,485.20
4.3.1	[0003.1] Arhitectura	156,485.20
4.3.1.1	[0003.1] Lista echipamente	156,485.20
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	<b>TOTAL III</b>	<b>156,485.20</b>
<b>IV. Probe tehnologice si teste</b>		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	<b>TOTAL IV</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):</b>	<b>430,189.34</b>
	<b>TVA 19%:</b>	<b>81,735.97</b>
	<b>TOTAL VALOARE:</b>	<b>511,925.31</b>

1

2

3

PROIECTANT GENERAL

S.C. ARHIVERDE IMPACT S.R.L.



Intocmit,  
SC NOVA CREATIV  
Ing. Golegan Cipri



OBIECTIV: Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi, jud. Botosani  
 Beneficiar: Spitalul Municipal Dorohoi  
 Proiectant: SC ARHIVERDE IMPACT SRL  
 Executant:

### F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

27.07.2020

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Arhitectura							
STADIUL FIZIC: Desfaceri demolari							
<b>1 DESFACERI - DEMOLARI</b>							
1.1	RPCJ35F# Desfacere tamplarie PVC	mp	3.00	40.95	122.84		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	40.48	121.44		
			utilaj:	0.47	1.40		
			transport:	0.00	0.00		
1.2	RPCJ35A# Desfacerea ...tencuilelor interioare sau exteroare driscuite ,la pereti sau tavane	mp	10.00	46.47	464.67		
			material:	0.16	1.56		
			manopera:	46.00	460.00		
			utilaj:	0.31	3.11		
			transport:	0.00	0.00		
1.3	PJ11A1 Desfacere termoizolatie polistiren 10cm	mp	10.00	50.60	506.00		
			material:	0.00	0.00		
			manopera:	50.60	506.00		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
<b>2 FINISAJE PROPUSE</b>							
2.1	RpCJB38C1 Sistem tencuiei de reparatii-asanare pt. soclu. Baumit Sanova-S pe suport umed-atac.de saruri mediu, la int./ext. Grund+Tencuiala decorativa silicalca/ siliconica/ decorativa cu autocuratare pt. fatade - aplicat pe suport dupa tratament antisulfat, acoperire amorosa 50%	mp	6.00	32.85	197.09		
			material:	25.95	155.69		
			manopera:	6.90	41.40		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
2.1 L	20018802 Tencuiala decorativa cu efect de autocuratare 3 K periate Alb 0019, Baumit NanoporTop, 25kg/ambalaj	kg	15.00	10.38	155.69		
2.2	CE10XC Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm pe un strat carton bit.cu lat.desfas.inlre 30-50 cm	m	9.80	88.06	862.95		
			material:	37.46	367.07		
			manopera:	50.60	495.88		
			utilaj:	0.00	0.00		
			transport:	0.00	0.00		
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
			680.01	1,624.71	4.51	0.00	2,309.23
<b>Recapitulatia:</b>		<b>Recapitulatie 7/3</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	36.56	0.00	0.00	36.56
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>			<b>680.01</b>	<b>1,661.27</b>	<b>4.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345.79</b>
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	47.60	116.29	0.32	0.00	164.21
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>			<b>727.61</b>	<b>1,777.56</b>	<b>4.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,509.99</b>
Profit		3.0000 %	21.83	53.33	0.14	0.00	75.30
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>			<b>749.44</b>	<b>1,830.89</b>	<b>4.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,585.29</b>
OBIECTUL: Arhitectura							

0 1 2 3 4 5 = 3 x 4

OBIECTUL: Arhitectura

STADIUL FIZIC: Fintisaje

**1 Finisaje exterioare pereti**

1.1	CF45A01 as	Tencuieli decorative sdecorativa driscuita pe plasa fibra sticla - gri RAL 7000	mp	6.00	164.62	987.70
				material:	148.74	892.42
				manopera:	15.88	95.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.2	CE10XB-01	Glafuri si copertine din tabla zn de 0,5cm Glaf metalic l=16 cm cu picurator (protectie soclu) gri RAL 7000	m	9.80	81.85	802.10
				material:	10.84	106.27
				manopera:	71.00	695.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.3	CI01A	Finisaje exteroare tip fatada ventilata cu panouri tip BOND, montate pe structura metalica	mp	88.50	617.35	45,785.87
				material:	290.62	25,719.69
				manopera:	226.74	20,066.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratere	buc	4.00	71.52	286.09
				material:	0.52	2.08
				manopera:	71.00	284.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.4.L	6306274	Grila metalica exterior ventilatie gravitacionala 50x60 cm RAL 7016 - gri antracit	buc	4.00	228.34	913.37

**2 Tamplarie - Perete cortina structura metalica (montanti 5x15 cm, traverse 5x10cm RAL 7016 -gri antracit;**

2.1	CM03B-3# as	Montaj tamplarie cortina	mp	19.70	263.62	4,996.26
				material:	27.26	536.94
				manopera:	226.36	4,459.32
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.2	CS10XA	Pereti cortina , mont. pana in h=12, inchidere sticla securizata termoizolanta, Low-E 2 foi 6-12-6 mm, folie UV, reflexiva fumuriu;	mp	19.70	1,188.34	23,410.30
				material:	1,049.52	20,675.61
				manopera:	138.53	2,729.11
				utilaj:	0.28	5.59
				transport:	0.00	0.00
2.3	CK26B#	Montare brise-soleil-uri din rigle de aluminiu compozit 5x15	m	33.00	67.77	2,236.55
				material:	1.33	43.89
				manopera:	66.44	2,192.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2.4	0031168	Brise soilei din rigle aluminiu compozit, pentru pereti cortina; (30X150mm)	m	33.00	116.25	3,836.16
				material:	116.25	3,836.16
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

**3 Finisaje interioare**

3.1	CF10C1	Glet aplicat pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor din beton glet de ipsos la pereti, stalpi si tavane, aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite, executat cu pasta de ipsos ;	mp	9.00	21.47	193.21
				material:	0.94	8.49
				manopera:	20.49	184.44
				utilaj:	0.03	0.28
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: Finisaje

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Arhitectura						
STADIUL FIZIC: Finisaje						
3.2	CQ17A+ as	Caseta structurala tip "C" 10 cm, tabla otel zincat 0.75mm; - RAL 9006; (Suport termoizotatie, interior put lift)	mp	88.50	181.18	14,264.39
				material:	113.78	10,069.81
				manopera:	45.84	4,056.79
				utilaj:	1.56	137.78
				transport:	0.00	0.00
3.3	CN36B% as	Zugraveli lavabile albe cu vopsea pe baza de polivinil - vinacet , la interior, in doua straturi alb trafic RAL 9016	mp	20.00	30.92	618.36
				material:	1.38	27.64
				manopera:	29.54	590.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.4	RPCR08A+	Vopsirea, zugraveli lavabile, vopsea pe baza de vinacet, la int-ext, 2 straturi, tencuiei exist.	mp	20.00	25.43	508.53
				material:	0.08	1.60
				manopera:	25.35	506.93
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.4 L	6104640	Vopsea pe baza de polivinil - vinacet , alb trafic RAL 9016	kg	9.00	18.68	168.14
3.5	CQ50R1a+	Pereti de compartimentare neportanti, 3 pl.gipsc.15mm/2fete (3x15_75_3x15) structura simpla UW/CW 75, h=max.6m, Rigips RB/RBI+vata min.	mp	6.00	10.78	64.69
				material:	2.41	14.46
				manopera:	8.36	50.14
				utilaj:	0.02	0.09
				transport:	0.00	0.00
3.6	Z50144	Profil rost dilatatie pertete 5 cm aluminiu - cauciuc	m	13.00	36.33	472.25
				material:	36.33	472.25
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3.7	Z501451	Profil metalic "L" 100x100x5mm mascare colt, RAL 5003 ( Toc goluri perete)	m	18.00	25.96	467.06
				material:	25.95	467.06
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
<b>4 Pardoseli tavane</b>						
4.1	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	2.00	25.15	50.30
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.53	49.06
				utilaj:	0.62	1.25
				transport:	0.00	0.00
4.1 L	Z101195	Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030	mc	0.06	207.58	12.87
4.2	Z50144	Profil rost dilatatie pertete 5 cm aluminiu - cauciuc	m	9.00	36.33	326.95
				material:	36.33	326.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.3	RCSK06C#	Executare pardoseli cu mocheta cauciuc antiderapant trafic intens 10 mm cu profil rampa RAL	mp	6.00	169.91	1,019.43
				material:	33.71	202.25
				manopera:	136.20	817.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.4	CQ17A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere fixat cu elemente de fixare directa, executat cu un strat de plac de gips-carton	mp	6.00	170.21	1,021.24
				material:	113.78	682.70
				manopera:	54.87	329.20
				utilaj:	1.56	9.34
				transport:	0.00	0.00
4.4 L	Z0010044	Placa GK 12,5 ignifugata	mp	6.00	8.30	50.32

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: Arhitectura

STADIUL FIZIC: Finisaje

**5 Acoperis**

5.1	CE05D1	Inveltoari din panouri termoizolante tip sandwich 10cm, inclusiv accesorii asimilate	mp	8.00	64.53	516.27
				material:	5.79	46.36
				manopera:	58.74	469.91
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.2	20027891	Pancu tip sandwich termoizolant bitumat - 100 mm	mp	8.40	116.25	976.48
				material:	116.25	976.48
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

**6 Accesorii metalice acopers tip sandwich**

6.1	CE14C1 as	Burlane RECTANGULARE 100X150MM din tabla multistrat - gri antracit , fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde cu D=15.4 cm utilaj	m	3.00	51.82	155.47
				material:	21.48	64.45
				manopera:	30.34	91.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.2	0645013	Parafunzar METALIC 150MM	m	3.00	18.68	56.05
				material:	18.68	56.05
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

**7 Trotuar perimetral - substrat**

7.1	IFB09A1	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.	mp	0.55	8.99	4.94
				material:	1.89	1.04
				manopera:	7.10	3.91
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	1.10	120.13	132.14
				material:	34.71	38.21
				manopera:	74.80	82.36
				utilaj:	10.51	11.56
				transport:	0.00	0.00
7.3	TSA02E1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime, executata fara sprijini cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare etc. in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1.5 m teren mijlociu	mc	1.65	85.20	140.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	85.20	140.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.4	TRA01A10P	Transportul rutier al... pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.97	7.64	22.69
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	7.64	22.69
7.5	CB05B# as	Cordon bitumat, rosturi bitum	m	15.00	24.60	367.46
				material:	4.82	72.32
				manopera:	19.36	290.47
				utilaj:	0.31	4.67
				transport:	0.00	0.00

**8 Sistem de termoizolare**



STADIUL FIZIC: Finisaje

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Arhitectura						
STADIUL FIZIC: Finisaje						
8.1	IZF01B+	Sistem termoizolant multistrat de fatada cu termoizolatie din polistiren expandat gros 8 cm	mp	26.65	79.49	2,118.49
				material:	21.21	565.14
				manopera:	58.29	1,553.35
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.1.1	7800797	Polistiren extrudat gros 5 cm XPS pt. soclu	mp	26.65	29.06	774.50
8.2	IZF09XD	Strat termoiz.terase,acoperis,plansee din placi de stabilit sau vata min.1 strat lipit mastic bit.	mp	87.50	16.90	1,478.78
				material:	1.14	99.99
				manopera:	14.20	1,242.56
				utilaj:	1.56	136.23
				transport:	0.00	0.00
8.2.1	2607765	Placa vata minerala 60 kg/mc 100 mm cu folie aluminiu	mp	88.38	14.53	1,284.17
<b>9 Sistem de hidroizolatii</b>						
9.1	RPCE07B+	Strat de bariera contra vaporilor cu folie de polietilena montata prin asezare	mp	11.00	10.84	119.19
				material:	1.15	12.68
				manopera:	9.68	106.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.2	IZF57A+	Izolarea la interior si exterior a suprafetelor verticale din beton impotriva umiditatii terenului si a infiltrarilor de apa fara presiune cu DEKO hidroizolatie - bitum cauciuc, aplicat: ...intr-un strat	mp	11.00	113.89	1,252.82
				material:	91.30	1,004.31
				manopera:	22.59	248.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.3	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	30.16	26.16	758.31
				material:	0.00	0.00
				manopera:	24.53	739.53
				utilaj:	0.62	18.78
				transport:	0.00	0.00
9.3.1	2101150	Mortar hidroizolant	mnc	0.93	259.48	242.52
9.4	IZC05B+ as	Hidroizolatie la cald pt. terase si acoperisuri cu 1 strat amorsa si 2 str.de membrana bituminoasa	mp	26.66	20.90	557.07
				material:	1.59	42.29
				manopera:	18.93	504.37
				utilaj:	0.39	10.40
				transport:	0.00	0.00
9.4.1	2600449	Membrana hidroizolatoare	mp	36.15	10.38	375.17
9.5	DA15XA	Strat anticontaminator din membrana bituminoasa	mp	26.65	8.11	216.14
				material:	6.04	161.10
				manopera:	2.07	55.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.6	DA19A1	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant asernut pe ampriza sau platforma drumului	mp	18.00	7.73	139.19
				material:	5.67	102.01
				manopera:	2.07	37.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.7	6704662	Tub riflat PVC DN 125 cod na125bord.cso	m	15.00	0.83	12.46
				material:	0.83	12.46
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
<b>10 Schela metalica</b>						

STADIUL FIZIC: Finisaje

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>OBIECTUL: Arhitectura</b>						
<b>STADIUL FIZIC: Finisaje</b>						
10.1	RPCXH10A	Montat si demontat schele ...metalice tubulara inter. sau exter. incl. platforme streasina plasa prot.	mp	105.00	9.71	1,019.64
				material:	2.99	313.54
				manopera:	6.45	677.76
				utilaj:	0.27	28.34
				transport:	0.00	0.00
10.2	7334761	Plasa rejon 9x6m ptr.siguranta la execut invellitorilor	bc	1.00	72.65	72.65
				material:	72.65	72.65
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

**11 Protectie anticoroziva**

11.1	RplzA05C-1%	Vopsitorii anticorozive pe lamplarie metalica, si constructii metalice, executate mecanizat	mp	135.00	10.66	1,438.48
				material:	5.92	798.70
				manopera:	3.99	538.72
				utilaj:	0.75	101.06
				transport:	0.00	0.00
11.1.1	20017926	GRUND anticorozivM NTR 2831-74	KG	15.00	19.72	295.81
11.2	RpVD06B-1#	Vopsitorii anticorozive la instalatiile de ventilatie, agregate metalice...un strat cu vopsea intumescenta R.F 60 executate mecanizat	mp	135.00	70.11	9,465.06
				material:	2.40	324.14
				manopera:	64.12	8,656.78
				utilaj:	3.59	484.14
				transport:	0.00	0.00
11.3	20012248	Vopsea intumescenta R.F 60 min culoare alba	kg	135.00	51.90	7,005.97
				material:	51.90	7,005.97
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheptuilei directe:</b>		<b>79,973.01</b>	<b>52,545.43</b>	<b>949.51</b>	<b>22.69</b>	<b>133,490.63</b>
<b>Recapitulatia:</b>	<b>Recapitulatie 7/3</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1,182.27	0.00	0.00	1,182.27
<b>Total inclusiv Cheptuilei directe:</b>		<b>79,973.01</b>	<b>53,727.70</b>	<b>949.51</b>	<b>22.69</b>	<b>134,672.90</b>
Cheptuilei indirecte	7.0000 %	5,598.11	3,760.94	66.47	1.59	9,427.10
<b>Total inclusiv Cheptuilei Indirecte:</b>		<b>85,571.12</b>	<b>57,488.64</b>	<b>1,015.97</b>	<b>24.28</b>	<b>144,100.01</b>
Profit	3.0000 %	2,567.13	1,724.66	30.48	0.73	4,323.00
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>88,138.25</b>	<b>59,213.30</b>	<b>1,046.45</b>	<b>25.00</b>	<b>148,423.01</b>

OBIECTUL: Rezistenta

STADIUL FIZIC: Desfaceri

1	RPCT09F1	Demolarea elementelor de beton simplu si beton armat cu mijloace ...mecanice a betonului simplu din fundatii si elevatii.	mc	1.00	250.71	250.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	232.04	232.04
				utilaj:	18.66	18.66
				transport:	0.00	0.00
2	TH08A1	Desfacere zidarie uscata piatra bruta spate. capantur.exist. ter. infil. si. apa cond...usoare	mc	4.10	448.86	1,840.33
				material:	0.00	0.00
				manopera:	448.86	1,840.33
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	9.80	9.67	94.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	9.67	94.74

STADIUL FIZIC: Desfaceri

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Rezistenta							
STADIUL FIZIC: Desfaceri							
4	TRB01A15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa... 1-3 distanta 50m	tona	9.80	56.80	556.67	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	56.80	556.67	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Total Cheltuieli directe:		0.00	2,628.04	18.66	94.74	2,742.45
Recapitulatia:							
Recapitulatie 7/3							
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	59.15	0.00	0.00	59.15
	Total Inklusiv Cheltuieli directe:		0.00	2,688.19	18.66	94.74	2,801.60
	Cheltuieli indirecte	7.0000 %	0.00	188.17	1.31	6.63	196.11
	Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:		0.00	2,876.37	19.97	101.37	2,997.71
	Profit	3.0000 %	0.00	86.29	0.60	3.04	89.93
	Total Inklusiv Beneficiu:		0.00	2,962.66	20.57	104.41	3,087.64

OBIECTUL: Rezistenta

STADIUL FIZIC: Terasamente							
1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ... pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.28	350.30	92.48	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	350.30	92.48	
				transport:	0.00	0.00	
2	RPCA01	Sapatura manuala de pam.in spatii lim.sub 1,00 m latime si maximum 1,50 adincime,la santuri,canale,	mc	5.60	263.84	1,477.48	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	263.84	1,477.48	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
3	TSD04B1	Compactarea cu maia de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand ...10 cm grosime pamant coeziv	mc	2.30	31.42	72.28	
				material:	0.31	0.72	
				manopera:	31.11	71.56	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
4	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	10.30	55.82	576.00	
				material:	34.56	356.00	
				manopera:	19.08	196.55	
				utilaj:	2.18	22.45	
				transport:	0.00	0.00	
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala:	mc	2.18	93.37	203.55	
				material:	34.74	75.73	
				manopera:	46.12	104.90	
				utilaj:	10.51	22.91	
				transport:	0.00	0.00	
6	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	43.20	7.64	330.03	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.02	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	7.64	330.01	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Total Cheltuieli directe:		432.46	1,860.51	137.84	330.01	2,750.81

## STADIUL FIZIC: Terasamente

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
<b>Recapitulatia:</b>							
Recapitulatie 7/3							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	41.64	0.00	0.00	41.64	
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>432.45</b>	<b>1,892.15</b>	<b>137.84</b>	<b>330.01</b>	<b>2,792.45</b>	
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	30.27	132.45	9.65	23.10	195.47	
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>462.72</b>	<b>2,024.60</b>	<b>147.49</b>	<b>353.11</b>	<b>2,987.92</b>	
Profit	3.0000 %	13.88	60.74	4.42	10.59	89.64	
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>476.60</b>	<b>2,085.34</b>	<b>151.92</b>	<b>363.70</b>	<b>3,077.56</b>	
<b>OBIECTUL: Rezistenta</b>							
<b>STADIUL FIZIC: Infrastructura</b>							
1	CZ0302H1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, ØB 37 D = 10 - 16 mm	kg	726.40	6.35	4,608.75	
				material:	5.27	3,826.28	
				manopera:	1.08	783.48	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
2	CC01C2	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distanteri din mortar de ciment	kg	726.40	0.91	662.99	
				material:	0.08	60.32	
				manopera:	0.83	602.68	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
3	PB07A1	Turnare beton simplu C8/10 in arce, bolți podete...tubulare manual	mc	2.30	135.42	311.47	
				material:	0.31	0.72	
				manopera:	133.66	307.41	
				utilaj:	1.45	3.34	
				transport:	0.00	0.00	
3.L	2100945	Beton de ciment C8/10	mc	2.32	217.96	505.33	
4	PB09A1	Turnare beton armat C20/25 in fund. Talpi radiere...manual	mc	9.90	102.37	1,013.48	
				material:	0.31	3.08	
				manopera:	100.55	995.49	
				utilaj:	1.51	14.92	
				transport:	0.00	0.00	
4.L	2100971	Beton de ciment C20/25	mc	9.98	238.72	2,382.25	
5	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri refolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.	mp	63.10	38.33	2,418.83	
				material:	5.56	350.91	
				manopera:	32.77	2,067.92	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	23.80	9.34	222.32	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	9.34	222.32	
7	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	10.80	7.64	83.27	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	7.64	83.27	
8	TRB01B15	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 50m	tona	1.90	45.71	86.86	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	45.71	86.86	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			<b>7,128.88</b>	<b>4,843.83</b>	<b>18.26</b>	<b>306.59</b>	<b>12,296.57</b>

## STADIUL FIZIC: Infrastructura

0	1	2	3	4	5 = 2 x 4	
Recapitulatia:		Recapitulatie 7/3				
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	108.99	0.00	0.00	108.99
<b>Total inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>7,128.88</b>	<b>4,952.82</b>	<b>18.26</b>	<b>305.59</b>	<b>12,405.55</b>
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	499.02	346.70	1.28	21.39	868.39
<b>Total inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>7,627.90</b>	<b>5,299.52</b>	<b>19.54</b>	<b>326.98</b>	<b>13,273.94</b>
Profit	3.0000 %	228.84	158.99	0.59	9.61	398.22
<b>Total inclusiv Beneficiu:</b>		<b>7,856.74</b>	<b>5,458.50</b>	<b>20.13</b>	<b>336.79</b>	<b>13,672.16</b>

## OBIECTUL: Rezistenta

STADIUL FIZIC: Suprastructura						
1	CL12XC as	Confectii metalice structura lift - stalpi, grinzi, contravanturi, placute, etc.	kg	5,662.60	7.11	40,259.02
				material:	0.21	1,175.45
				manopera:	6.90	39,083.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.1	6309886	Confectie metalice	kg	5,662.50	5.19	29,386.15
2	AUT1103	Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 f 1 schimb	ora	14.00	60.33	844.68
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	60.33	844.68
				transport:	0.00	0.00
3	5893669	Suruburi imbinari M16	buc	360.00	1.04	373.65
				material:	1.04	373.65
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	14202336	Tija filetata otel grad 5.6 M20+saibe + piulite	buc	16.00	41.52	664.27
				material:	41.52	664.27
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat in fund. Radiere...elev. Infrastr. suprastr. pod grinzi drepte.cadre etc.	kg	219.90	0.85	208.72
				material:	0.04	9.13
				manopera:	0.91	199.60
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	CZ0305E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru elemente din beton armat preturate sau prefabricate pe santier OB 37 D = 10 - 12 mm	kg	219.90	7.12	1,566.74
				material:	5.33	1,172.01
				manopera:	1.74	383.14
				utilaj:	0.05	11.59
				transport:	0.00	0.00
7	PB10C1	Turnare beton armat b150 in elev. Infr. De pod pile casetchesoane fundatii zid sprijin...etc cu macaraua	mc	1.60	180.51	288.82
				material:	0.01	0.01
				manopera:	147.27	235.63
				utilaj:	33.24	53.19
				transport:	0.00	0.00
8	20019263	Belon marfa C20/25	mc	1.60	238.72	381.96
				material:	238.72	381.96
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete...plane	mp	26.00	47.37	1,231.70
				material:	7.88	204.96
				manopera:	39.49	1,026.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Suprastructura										
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4					
OBIECTUL: Rezistenta										
STADIUL FIZIC: Suprastructura										
10	TRA06A100	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =100km	tona	3.80	43.26	164.35				
				material:	0.00	0.00				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	43.26	164.35				
11	TRA01A100	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 100 km.	tona	6.40	38.92	249.10				
				material:	0.00	0.00				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	38.92	249.10				
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>		
				33,367.57	40,928.67	909.46	413.45	75,619.16		
<b>Recapitulatia: Recapitulatie 7/3</b>										
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)		2.2500 %	0.00	920.90	0.00	0.00	920.90			
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>				<b>33,367.57</b>	<b>41,849.57</b>	<b>909.46</b>	<b>413.45</b>	<b>76,540.05</b>		
Cheltuieli indirecte		7.0000 %	2,335.73	2,929.47	63.66	28.94	5,357.80			
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>				<b>36,703.30</b>	<b>44,779.04</b>	<b>973.13</b>	<b>442.39</b>	<b>81,897.86</b>		
Profit		3.0000 %	1,071.10	1,343.37	29.19	13.27	2,456.94			
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>				<b>36,774.40</b>	<b>46,122.41</b>	<b>1,002.32</b>	<b>455.67</b>	<b>84,354.79</b>		
<b>OBIECTUL: Instalatii</b>										
<b>STADIUL FIZIC: Camin de record</b>										
1	20025363	Racord compresiune, tip FE, diametru exterior (mm) 40x1 1/2 cod 05010130	buc	1.00	36.33	36.33				
				material:	36.33	36.33				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	0.00	0.00				
2	4123164	Niplu normal zincat FE FE 1 1/2"	buc	2.00	2.59	5.19				
				material:	2.59	5.19				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	0.00	0.00				
3	3811283	ROBINET DE TRECERE PT APA, DIN ALAMA CROMATA CU SFERA SI MANETA, 1 1/2", FI-FI	buc	1.00	46.71	46.71				
				material:	46.71	46.71				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	0.00	0.00				
4	3330845	RACORD RAPID DIN FONTA ZINCATA GF FE PT IMBINARE TEVI 1 1/2"	buc	1.00	25.95	25.95				
				material:	25.95	25.95				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	0.00	0.00				
5	2001046521	PROCURARE SI MONTARE CAMIN APOMETRU COMPLET ECHIPAT H=1,5M	buc	1.00	885.35	885.35				
				material:	885.35	885.35				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	0.00	0.00				
6	2947720	CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPTOR NECAROSABIL TIP I	buc	1.00	124.55	124.55				
				material:	124.55	124.55				
				manopera:	0.00	0.00				
				utilaj:	0.00	0.00				
				transport:	0.00	0.00				
<b>Total Cheltuieli directe:</b>			<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>	<b>total</b>		
				1,124.07	0.00	0.00	0.00	1,124.07		

## STADIUL FIZIC: Camin de record

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Recapitulatie 7/3			
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total Inklusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>1,124.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,124.07</b>
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	78.68	0.00	0.00	78.68
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>1,202.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,202.75</b>
Profit	3.0000 %	36.08	0.00	0.00	36.08
<b>Total Inklusiv Beneficiu:</b>		<b>1,238.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,238.84</b>

## OBIECTUL: Instalatii

## STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare

1	6700314	Teava PVC-u DN 110x3.0 L = 5000mm cod uPVC wavin DN 110	m	16.00	4.67	74.73
				material:	4.67	74.73
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	3100024	TEAVA PEHD APA, PE100, PN 10 BAR, D.40MMX2,0MM	m	25.00	2.28	57.09
				material:	2.28	57.09
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	2001046520	PROCURARE SI MONTARE CAMIN CANALIZARE PREFABRICAT DN 400 H = 1.30M-1.40M COMPLET ECHIPAT	buc	2.00	588.50	1,177.00
				material:	588.50	1,177.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2100861	PLACA INDICATOARE MONTATA LA GAMINE REZERV. SAU ALTE CONSTRUCTII PT.ALIMENTARI CU APA SI CANALIZ	buc	3.00	10.38	31.14
				material:	10.38	31.14
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	TSD18B1	Strat de repartitie din balast cu granulat de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	1.00	191.43	191.43
				material:	144.44	144.44
				manopera:	45.43	45.43
				utilaj:	1.56	1.56
				transport:	0.00	0.00
6	CA01L1	Turnarea betonului simplu in constructii edilitare (apeducte, canale, anexe etc.)	mc	1.00	137.49	137.49
				material:	0.31	0.31
				manopera:	135.93	135.93
				utilaj:	1.25	1.25
				transport:	0.00	0.00
6.L	2100933	Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	1.01	207.58	209.24
7	RPIXE03B as	Proba ..etansare verificare definitiva PRES.A INST.INTER.DE APA,EXECUTATE CU TEVI PVC INCLUSIV ARMATURILE	m	41.00	18.06	740.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.42	591.33
				utilaj:	3.63	148.94
				transport:	0.00	0.00
8	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,decarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	0.31	350.30	108.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	350.30	108.59
				transport:	0.00	0.00
9	RTR1RC 90A	Imprastierea pamantului in stratul neuniforme...teren normal	mc	27.00	11.90	321.27
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.90	321.27
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Instalatii							
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare							
10	TRD04B1	Compactarea cu maini de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand ... 10 cm grosime pamant coeziv	mc	27.00	27.35	738.56	
				material:	0.31	8.41	
				manopera:	27.04	730.15	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
11	ACE08A1	Umplutura in sant, la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	mc	3.00	59.23	177.69	
				material:	37.24	111.71	
				manopera:	21.99	65.99	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
12	TRA01A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 10 km.	tona	1.00	7.64	7.64	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	7.64	7.64	
13	TRB01A25	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...4 distanta 50m	tona	1.00	47.67	47.67	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	47.67	47.67	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Total Cheltuieli directe:			1,814.06	1,937.77	280.34	7.64	4,019.81
Recapitulatia:		Recapitulatie 7/3					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	43.60		0.00	0.00	43.60
Total inclusiv Cheltuieli directe:			1,814.06	1,981.37	280.34	7.64	4,063.41
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	126.98	138.70	18.22	0.53		284.44
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:			1,941.05	2,120.06	278.56	8.17	4,347.84
Profit	3.0000 %	58.23	63.60	8.36	0.25		130.44
Total inclusiv Beneficiu:			1,999.28	2,183.67	286.92	8.42	4,478.28

## OBIECTUL: Instalatii

## STADIUL FIZIC: Instalatii termice

1	B100023	TEAVA PPR D = 20 FIBRA COMPOZITA BARA 4M	buc	4.00	2.08	8.30
				material:	2.08	8.30
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	2001046519	BRATARI PENTRU FIX. TEVI, PPR INCALZ SAU GAZE MONTARE PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON...D=3/4 TOLI	buc	10.00	15.57	155.69
				material:	15.57	155.69
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	2304322	COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 90 GRD	buc	12.00	12.46	149.46
				material:	12.46	149.46
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	2701630	MUFA DIN PPR PT IMBINARI TEVI DN 20 MM	buc	6.00	10.38	62.28
				material:	10.38	62.28
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00



STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Instalatii						
STADIUL FIZIC: Instalatii termice						
5	3811281	ROBINET RADIATOR RETUR COLTAR, 1/2" FE-FE	buc	6.00	46.71	280.24
				material:	46.71	280.24
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	3811279	ROBINET RADIATOR TUR COLTAR, 1/2" FE-FE	buc	6.00	46.71	280.24
				material:	46.71	280.24
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	3811282	ROBINET DE TRECERE DIN ALAMA CROMATA CU SFERA SI FLUTURE FI-FI 1/2"	buc	1.00	46.71	46.71
				material:	46.71	46.71
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	3330844	RACORD PORTFURTUN DIN ALAMA NICHELATA FE 1/2	buc	1.00	25.95	25.95
				material:	25.95	25.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RPIB11A# as	Demontari-radiatoare	buc	3.00	6.64	19.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.64	19.91
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	RPIB10B# as	Montarea radiatoarelor	buc	3.00	38.40	115.21
				material:	18.49	55.48
				manopera:	19.91	59.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		<b>1,064.34</b>	<b>79.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,143.99</b>
<b>Recapitulatia: Recapitulatie 7/3</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	1.79	0.00	0.00	1.79
<b>Total Inklusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>1,064.34</b>	<b>81.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,145.78</b>
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	74.50	5.70	0.00	0.00	80.20
<b>Total Inklusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>1,138.84</b>	<b>87.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226.98</b>
Profit	3.0000 %	34.17	2.61	0.00	0.00	36.78
<b>Total Inklusiv Beneficiu:</b>		<b>1,173.00</b>	<b>89.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,262.75</b>

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interloare						
1	LMTP216	Montarea tuburilor de protectie in instalatii...tub I.P.F. cu diametrul 36 mm	m	52.00	19.91	1,035.43
				material:	0.00	0.00
				manopera:	19.91	1,035.43
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	2303548	TUB DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC MONTAT INGROPAT SAU APARENT AVAND DIAMETRUL EXTERIOR DE PESTE 25 MM	m	25.00	1.04	26.95
				material:	1.04	25.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: Instalatii						
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare						
3	6704672	Tub izolat tip i.p. (bergman) 32 stas 6990	m	25.00	1.66	41.52
				material:	1.66	41.52
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	3100020	TEAVA DE PROTECTIE METALICA MONTATA INGROPAT SAU APARENT, AVAND DIAMETRU DE 1/2" ... 1", MONTATA INGROPAT IN SANT EXISTENT	m	1.00	20.76	20.76
				material:	20.76	20.76
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	3100022	TEAVA INST. ZINC FILET M - 20 (3/4) OL 32 I S 7658	m	1.00	20.76	20.76
				material:	20.76	20.76
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	MLE1111361	Strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii cablurilor din interior in interior sau din exterior in exterior, procesul de munca cuprinde luarea masurilor la pozitie si trasarea strapungerilor, strapungerea zidurilor, a peretilor din beton, a planseelor cu mijloace manuale, pentru crearea golurilor, evacuarea molozului, alicariei si transportul caramizilor la depozitul santierului, curatirea locului de munca... pentru strapungeri pentru crearea de goluri in zidarie de caramida cu grosimea de 1/2 caramizi, iar strapungerea cu o sectiune de pana la 400 cmp	buc	2.00	8.30	16.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.30	16.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	ATD37XA	Astuparea cu mortar de ciment a gaurilor din plan-see grosime pins la 25 cm	buc	2.00	25.82	51.66
				material:	0.10	0.21
				manopera:	25.72	51.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	EB12A%	Numere si etichete, pentru bransamente, coloane electrice, circuite telefonice sau cabluri electrice, ... numere pentru bransamente sau coloane electrice	buc	2.00	2.90	5.81
				material:	0.00	0.00
				manopera:	2.90	5.81
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	6718482	Eticheta pantografiata din alama 2 mm 10 cmp	buc	2.00	2.08	4.15
9	RpED01A-1%	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avand sectiunea conductorilor... pana la 16mm <sup>2</sup> - Pentru instalarea pe pod de cabluri in canale	m	25.00	18.67	466.83
				material:	7.06	176.45
				manopera:	11.62	290.39
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	4700013	CABLU PENTRU ENERGIE ELECTRICA, TRAS PRIN TUB DE PROTECTIE, PENTRU RACORDARE LA MOTQARE, TABLOURI, APARATE ETC., CABLU AVAND CONDUCTOARE CU SECFIUNEA DE PANA LA 16MMP	buc	25.00	25.95	648.70
				material:	25.95	648.70
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	4700014	CABLU DIN CUPRU CU IZOLATIE SI MANTA PVC CU REZISTENTA MARITA LA PROPAGAREA FLACARILOR PENTRU TENSUNI 0.6/1 KV SIMBOL CYYF DE 5X10MMP - ASIMILAT	buc	25.00	25.95	648.70
				material:	25.95	648.70
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

## STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare


0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
OBIECTUL: Instalatii							
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare							
12	EC17A#	Preselupa pentru fixarea cablurilor cu diametrul...pana la 16 mm	buc	5.00	1.66	8.30	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	1.66	8.30	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
12.L	5217440	Preselupa pentru fixare cabluri la tablouri,aparate D = 16	buc	5.00	25.95	129.74	
13	EI02G1	Etansarea spatiului dintre cablu si teava de protectie la treceri prin ziduri	buc	2.00	27.75	55.50	
				material:	7.84	15.67	
				manopera:	19.91	39.82	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
14	EB06B1	Conducta de otel, pentru legarea la pamint sau la nul, a receptoarelor sau aparateelor electrice, montata pe zid de caramida sau beton, conducta fiind banda de otel, laminate la cald, de 25x4 mm	m	3.00	37.48	112.43	
				material:	8.85	26.56	
				manopera:	28.62	85.87	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
15	EB09A1	Piesa flexibila, pentru racordarea suplimentara a receptoarelor electrice la instalatia de legare la pamant din conducta de cupru, avand sectiunea de 16-95 mmp	buc	5.00	17.46	87.32	
				material:	0.04	0.21	
				manopera:	17.42	87.12	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
16	EF06A%	Racordarea conductelor din aluminiu sau cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri), conducta avand diametrul de...pana la 50 mmp, inclusiv	buc	10.00	16.78	167.78	
				material:	1.58	15.84	
				manopera:	14.52	145.19	
				utilaj:	0.67	6.75	
				transport:	0.00	0.00	
16.L	5201192	Papuc stantat de al ptr cond 70 mmp tip pss70	buc	10.00	2.08	20.76	
17	EF07B%	Legatura electrica (conexiune) intre sirul de cleme si aparate sau intre aparate, in tablouri, panouri, pupitre, cu conductor avand lungimea de...0,51 ... 1,50 m	buc	10.00	7.47	74.67	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	7.47	74.67	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
18	EH05B#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, panou electric sau dulap metalic	buc	1.00	643.18	643.18	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	414.84	414.84	
				utilaj:	228.34	228.34	
				transport:	0.00	0.00	
19	EH07A1	Energie electrica, pentru probe	kwh	15.00	0.73	10.90	
				material:	0.73	10.90	
				manopera:	0.00	0.00	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
20	EH08A%	Proba de 72 de ore ...pentru total ansamblu instalatie	buc	1.00	5,973.65	5,973.65	
				material:	0.00	0.00	
				manopera:	5,973.65	5,973.65	
				utilaj:	0.00	0.00	
				transport:	0.00	0.00	
Total Cheltuieli directe:		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
			1,806.96	8,229.12	235.09	0.00	10,271.07

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>Recapitulatia:</b> Recapitulatie 7/3						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	185.16	0.00	0.00	185.16
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>1,806.86</b>	<b>8,414.28</b>	<b>235.09</b>	<b>0.00</b>	<b>10,456.23</b>
Cheltuieli indirecte	7.0000 %	126.48	589.00	16.46	0.00	731.94
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>1,933.34</b>	<b>9,003.27</b>	<b>251.55</b>	<b>0.00</b>	<b>11,188.16</b>
Profit	3.0000 %	58.00	270.10	7.55	0.00	335.64
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>1,991.34</b>	<b>9,273.37</b>	<b>259.09</b>	<b>0.00</b>	<b>11,523.81</b>
<b>Cheltuieli directe:</b>		<b>127,391.25</b>	<b>114,668.73</b>	<b>2,533.68</b>	<b>1,174.12</b>	<b>245,767.78</b>
<b>Recapitulatie:</b>		<b>13,006.65</b>	<b>14,551.15</b>	<b>258.69</b>	<b>119.88</b>	<b>27,936.36</b>
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>		<b>140,397.90</b>	<b>129,219.88</b>	<b>2,792.37</b>	<b>1,294.00</b>	<b>273,704.14</b>
<b>TVA:</b>		<b>26,675.60</b>	<b>24,551.78</b>	<b>530.55</b>	<b>245.86</b>	<b>52,003.79</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>167,073.50</b>	<b>153,771.65</b>	<b>3,322.92</b>	<b>1,539.85</b>	<b>325,707.93</b>

PROIECTANT  
S.C. ARHIVERDE IMPACT





Intocmit,  
SC NOVA CREATIV  
Ing. Gologan Ciprian



OBIECTIV: Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi, Jud. Botosani  
 Beneficiar: Spitalul Municipal Dorohoi  
 Proiectant: SC ARHIVERDE IMPACT SRL  
 Executant:

**F4cp - LISTA cu cantitatile de utiliaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale  
 la data de 7/27/2020**

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
<b>Lista echipamente</b>							
	ASCENSOR Electric fara camera masinii	buc	1,00	156.485,20 lei	156.485,20		Fisa ascensor
<b>TOTAL:</b>					158.485,20		
<b>TVA:</b>					35.216,95 euro		
<b>TOTAL cu TVA:</b>					29.732,19 lei		
					188.217,39 lei		



OBIECTIV:  
Beneficiar:  
Proiectant:  
Executant:

Construire lift exterior - Sectia Interne a Spitalului Municipal Dorohoi, jud. Botosani  
Spitalul Municipal Dorohoi  
SC ARNIVERDE IMPACT SRL

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

27.07.2020

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	5904768 Aliaj de lipit staniu-plumb Ip37	kg	0.78	10.38	8.14		
2	20013074 Amorsa bituminoasa DEKO	kg	2.20	10.38	22.83		
3	6202894 Apa	mc	0.01	3.11	0.04		
4	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	3.79	3.11	11.80		
5	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.16	0.06	0.01		
6	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	2.99	3.11	9.32		
7	6111291 Aracet	kg	1.32	8.30	10.96		
8	2205501 Argila comuna pentru constructii	mc	11.33	31.14	352.79		
9	2200393 Balast nespalat de riu 0-70 mm	mc	1.25	115.30	144.13		
10	2200379 Balast sortat spalal de mal 0-70 mm	mc	4.30	25.95	111.58		
11	20031044 Banda de armare, Rigips	m	0.96	0.21	0.20		
12	20010003 Banda de etansare 50 mm	m	141.75	1.10	155.95		
13	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	2.43	4.15	10.09		
14	3707635 Banda laminata din otel	kg	2.45	4.15	10.17		
15	2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622	mc	1.01	207.58	209.24		
16	2100971 Beton de ciment C20/25	mc	9.98	238.72	2,382.25		
17	2100945 Beton de ciment C8/10	mc	2.32	217.96	505.33		
18	20019263 Beton marfa C20/25	mc	1.60	238.72	381.96		
19	2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75 s 7064	kg	27.00	2.59	70.06		
20	20010053 Bolt de ancoraj in tavana din beton-armat 6 x 35 mm	buc	122.85	1.04	127.51		
21	5893892 Bolt tornado, cartus si piulita	buc	39.20	5.19	203.43		
22	6311982 Bratara din otel zinc pentru burfane (semirotonde sau drept)	buc	1.80	15.57	28.02		
23	2001046519 BRATARI PENTRU FIX. TEVI. PPR INCALZ. SAU GAZE MONTARE PRIN IMPUSCARE BOLT OTEL PE BETON. D=3/4 TOLI	buc	10.00	15.57	155.69		