PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

ROMÂNIA

Nr.466/ /02.09.2021

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ, care a fost inițiat și urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al municipiului Dorohoi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea REGULAMENTULUI privind stabilirea condițiilor pentru eliberarea avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de pe raza municipiului Dorohoi

Persoanele interesate pot consulta Proiectul de Hotărâre împreună cu Anexele care fac parte integrantă din prezentul proiect la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi din str. Grigore Ghica nr. 34, precum și pe site-ul instituției la adresa: www.primariadorohoi.ro - Secțiunea „Dezbatere publică".

În termen de 30 de zile, cei interesați, pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, începând cu data de **03.09.2021**.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valore de recomandare pot fi remise și Direcției Edilitare în zilele: luni, marți, miercuri și joi în inervalul orar 8,00-16,30, precum și vineri între orele 8,00-14,00, la telefonul 0231/610 133, sau la adresa str. Grigore Ghica nr.34.

Sugestiile se primesc până la data de **14 octombrie 2021** la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi precum și pe email-ul instituției la adresa: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

PRIMAR
ing. Dorin Alexandrescu

ROMÂNIA MUNICIPIUL DOROHOI - JUDEȚUL BOTOȘANI 2

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI
GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro
Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro
ROMÂNIA

Proiect

HOTARARE

pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de pe raza municipiului Dorohoi

Consiliul Local al municipiului Dorohoi , județul Botoşani , întrunit in şedința ordinara din data de_____

ținând cont de referatul de aprobare formulat de Primarul municipiului Dorohoi a raportului de specialitate întocmit de către ing. Daniel Acojocăriței și ing.Iacob Costel Cornel, consilieri în cadrul Direcției Patrimoniu, înregistrat la nr. 12661 /.02.09.2021, prin care se propune spre aprobarea Consiliului Local a REGULAMENTULUI pentru stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de pe raza municipiului Dorohoi.

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată de O.U.G. nr.13/2008, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin Legea nr.82/ 1998, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul Administrativ,

în baza art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală - Republicată,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Dorohoi ,

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.c) și alin.(6) lit, n), art.139 alin.(2) și alin.(3) lit. e) și ale art. 196 alin.(1) lit a) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

h o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă REGULAMENTUL pentru stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități

publice, de pe raza municipiului Dorohoi, conform Anexei nr.1,parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L nr.279/28.11.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Dorohoi și H.C.L. nr.116/22.05.2018 cu privire la modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Dorohoi executate la rețelele tehnico-edilitare aflate în administrarea Consiliului Local Dorohoi.

Art.3. Primarul municipiului Dorohoi, prin Direcția Edilitare și Direcția Patrimoniu, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica :

- Instituției Prefectului județului Botoșani;
- Primarului municipiului Dorohoi;
- Direcției economice;
- Direcției patrimoniu;
- Direcția Edilitare;
- Mass-mediei locale.

Inițiator,
PRIMAR
ing.Dorin Alexandrescu

Avizat de legalitate,
SECRETAR GENERAL AL UAT
jr. Ciprian Dohotariu

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DOROHOI
GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro
Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro
ROMÂNIA

Nr.4661 din 04.09.2021

REFERAT DE APROBARE

pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de pe raza municipiului Dorohoi

Având în vedere :

- raportul de specialitate întocmit de către Direcția Patrimoniu prin care se propune aprobarea Regulamentul privind stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de pe raza municipiului Dorohoi, pentru corelarea prevederilor acestora cu legislația aplicabilă în prezent.

Propun spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată.

PRIMAR,
ing. Dorin Alexandrescu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI
GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro
Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro
ROMÂNIA

Nr. 12661 /02.09.2021

Se aprobă,
Primar
ing.Dorin Alexandrescu

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea REGULAMENTULUI privind stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de pe raza municipiului Dorohoi

Având în vedere intrarea în vigoare a Codului Administrativ aprobat prin O.U.G nr.57/03.07.2019, precum și realizarea cadrului organizatoric unitar privind stabilirea condițiilor de eliberare a avizelor/autorizațiilor de intervenție/spargere a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi, urmărirea și recepția lucrărilor de intervenție la rețelele edilitare de utilități publice, de pe raza municipiului Dorohoi, pentru corelarea prevederilor acestora cu legislația aplicabilă în prezent se impune aprobarea unui nou Regulament.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea H.C.L nr.279/28.11.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Dorohoi și H.C.L. nr.116/22.05.2018 cu privire la modificarea Regulamentului pentru traversarea prin spargere a străzilor, trotuarelor și zonelor verzi din municipiul Dorohoi executate la rețelele tehnico-edilitare aflate în administrarea Consiliului Local Dorohoi.

Considerând oportună propunerea menționată anterior, supunem spre aprobarea Consiliului Local prezentul proiect în forma prezentată.

Director Patrimoniu,
ing.Sava-Daniel Corolea-Ungureanu

Întocmit,
ing.Daniel Acojocăritei

Întocmit,
Ing.Cornel Costel Iacob

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI

GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro

Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DOROHOI
ROMÂNIA

Anexa nr.1 la H.C.Lnr._____
din ____/_____2021

REGULAMENT

privind stabilirea condiţiilor pentru eliberarea avizelor/autorizaţiilor de intervenţie/spargere a străzilor, trotuarelor şi a zonelor verzi, urmărirea şi recepţia lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare de utilităţi publice, de pe raza municipiului Dorohoi

CAP.I. DISPOZITII GENERALE

Art.1 Prezentul Regulament a fost intocmit in baza urmatoarelor acte normative:

Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată şi completată de O.U.G. nr.13/2008, Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,O.G.nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobata prin Legea nr.82/ 1998, O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă nr. 57/ 03.07.2019 privind Codul Administrativ.

Art.2 Obiectul prezentului Regulament îl constituie stabilirea cadrului organizatoric necesar derularii în condiţii optime a procedurii de eliberare a avizelor/autorizaţiilor de intervenţie la reţelele edilitare de utilităţi publice, de urmarire şi recepţie a lucrărilor de refacere a infrastructurii rutiere în urma lucrărilor de intervenţie asupra reţelelor edilitare de pe domeniul public sau privat al municipiului Dorohoi.

Art.3 Prezentul Regulament se va aplica lucrărilor de modernizare, investiţii, branşamente, racordare, extindere şi intervenţii în caz de avarii la reţelele edilitare de utilităţi publice de pe domeniul public sau privat al municipiului Dorohoi, efectuate de catre persoane fizice, persoane juridice, deţinători sau administratori de reţele, precum şi de prestatori autorizaţi care intervin la aceste reţele.

Art. 4 In sensul prezentului regulament se definesc următorii termeni:

- *ocuparea domeniului public* - dreptul de trecere exercitat de catre operatorii de servicii de utilităţi publice în baza prevederilor art. 5 alin. 2 din Legea nr. 51/2006;
- *utilizare temporară a domeniului public* - utilizarea pe durată determinată a domeniului public a municipiului Dorohoi, pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare existente, prin schimbarea temporară a folosinţei iniţiale a domeniului public (drum deschis circulaţiei rutiere/drum închis);
- *avarie* - defecţiune în reţeaua edilitară existentă care necesită intervenţia de urgenţă a operatorului autorizat;
- *taxa de utilizare temporară a domeniului public* - taxa datorată de executantul lucrării de intervenţie la reţelele edilitare, pentru utilizarea temporară a domeniului public în scopul efectuării intervenţiei.

CAP.II .ELIBERAREA AVIZELOR/AUTORIZAȚIILOR

II.1.Eliberarea avizelor/autorizaților pentru lucrări de modernizare, investiții, extindere, branșamente și racordare

Art.5 În cazul lucrărilor de investiții sau modernizare, avizele se eliberează numai deținătorilor sau administratorilor de rețele edilitare de utilități publice. In celelalte situații se pot elibera avize și persoanelor fizice, persoanelor juridice sau prestatorilor autorizați care intervin la aceste tipuri de rețele.

Art.6 (1) Pentru eliberarea avizului/autorizației solicitantul va depune la registratura Primăriei Municipiului Dorohoi următoarele documente:

a)- cerere de eliberare a avizului/autorizației(cererea poate fi facută și de executant/constructor în numele beneficiarului)- cerere tip;

b)- copie dupa Autorizația de construire sau Autorizația de racordare, după caz;

c)- planul de situație sau o schită, după caz, privind zona de intervenție, pe care să fie marcată zona afectată;

d)- grafic de eșalonare al lucrărilor pe zile si tronsoane, în cazul lucrărilor de modernizare, investiții sau extindere, care va conține data începerii lucrărilor, data finalizării lucrărilor, natura (spațiu verde, trotuar, carosabil) și suprafața (in mp) zonei afectate; lungimea unui tronson de șanț nu va depasi 100ml;

e) - dovada achitării taxei de prelungire a avizului/autorizației pentru utilizare temporară a domeniului public pe perioada efectuării lucrărilor în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local ce stabilește cuantumul acestor taxe - se face la depunerea documentației;

f) - dovada achitării taxei de utilizare temporară a domeniului public pe perioada efectuării lucrărilor în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local, ce stabilește cuantumul acestor taxe - se face la depunerea documentației;

g) - copie după proiectul de semnalizare rutieră și siguranța circulației în zona de intervenție, în cazul lucrărilor de amploare și cu grad ridicat de complexitate (se depune numai după obținerea avizării din partea Politiei municipiului Dorohoi - Birou circulație, obținută conform art.16);

h) - contract ferm incheiat cu o firmă autorizată pentru lucrări de refacere care are executate lucrări în domeniu pe bază de contract și care face dovada capabilității de a executa acest gen de lucrări în condițiile impuse de prezentul Regulament.

(2) Primaria Municipiului Dorohoi va elibera avizele/autorizațiile în cazul lucrărilor de branșament sau racordare în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, iar în cazul lucrărilor de modernizare, investiții sau extindere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

(3) Vor fi exceptate de la plata taxei de utilizare temporară a domeniului public, lucrările care au ca autoritate contractantă Municipiul Dorohoi și Consiliul Local Dorohoi.

(4) În situația în care documentația depusă conține neconformități va fi înapoiată solicitantului în vederea rezolvării acestora în termen de 2(două) zile lucrătoare de la data depunerii. După rezolvarea neconformităților se va relua procedura de depunere a documentației.

Art.7 Neînceperea lucrărilor în perioada avizată, duce la pierderea valabilității autorizației/avizului inițial. În acest caz solicitantul este obligat să solicite prelungirea avizului/autorizației pentru lucrări, prin depunerea cererii însoțita de documentele menționate la art.6, alin.1.

Art.8 Orice modificare de traseu din cadrul unei lucrări v-a fi anunțată în prealabil de beneficiarul/executantul acesteia la Primaria Municipiului Dorohoi în vederea avizării noii soluții, în termen de 48 ore.

Art.9 (1) În cazul lucrărilor de modernizare, investiții sau extindere perioada pentru care se poate elibera un aviz/autorizație este de maxim 60 de zile calendaristice, iar pentru lucrările de branșament sau racordare perioada este de maxim 10 zile lucratoare, cu posibilitatea de prelungire a acestora.

(2) Pentru lucrările de modernizare, investiții sau extindere, în situația în care lucrarea este de mare amploare și complexitate și nu este posibilă finalizarea ei în perioada menționată, solicitantul va depune cerere de eliberare a avizelor/autorizațiilor pentru tronsoane de lucrare, cu precizarea că nu va fi eliberat aviz pentru un tronson nou până la finalizarea (inclusiv refacerea provizorie cu macadam sau pavele până la nivelul carosabilului sau trotuarelor care să asigure condiții normale de trafic pentru autovehicule și pietoni) celui pentru care s-a solicitat anterior

eliberare de aviz/autorizație.

(3) Se poate acorda o prelungire a termenului pentru care este eliberat un aviz/autorizație în situația în care solicitantul prezintă o motivare temeinică. Prelungirea se poate face, prin eliberarea unui aviz nou, pentru o perioadă care sa nu depasească 1/2 din cea solicitată inițial și numai dupa achitarea taxei de utilizare temporară a domeniului public care va avea un cuantum dublu față de cea inițială, indiferent de natura solicitantului .

Art.10 Solicitantul are obligatia de a respecta condițiile trecute în avizul/autorizația de intervenție(model conform Anexa 2).

Art.11 O situație a avizelor/autorizațiilor eliberate de Direcția Edilitare va fi transmisă saptămânal prin e-mail sau fax Politiei Locale Dorohoi precum și Compartimentului ULM din cadrul Primăriei municipiului Dorohoi, care va avea obligația controlului respectării condițiilor din aviz/autorizație și încadrarea în termenele de execuție.

II.2. Eliberarea avizelor/autorizațiilor pentru intervenții în regim de urgență în caz de avarii, la rețelele edilitare de utilități publice

Art.12(1) Intervențiile în regim de urgență pentru remedierea avariilor la rețelele edilitare de utilități publice pot fi efectuate numai de către deținătorii/administratorii acestor rețele sau de societăți autorizate în domeniu , cu care deținătorii/administratorii de rețele publice de utilități au încheiate contracte ferme de execuție lucrări.

Aceștia au obligația ca în termen de maxim 48 de ore de la identificarea motivului pentru care este necesară intervenția să anunțe telefonic avaria la numărul: 0231/611310 – Primăria Dorohoi, ulterior să depună la sediul Primariei Municipiului Dorohoi o solicitare în vederea eliberarii avizului/autorizația (model conform Anexa 3) de intervenție în regim de urgență în caz de avarii, care va conține următoarele informații:

a)-locația în care are loc intervenția;

b)-motivul intervenției ;

c)-suprafața afectată (în m^2) și natura acesteia (carosabil, trotuar, spațiu verde);

d)-schița zonei de intervenție;

e)-perioada intervenției;

f)-responsabilul lucrării.

(2) Intervenția de urgență pe domeniul public de către deținătorii sau administratorii de rețele edilitare de utilități publice, se va realiza cu respectarea următoarelor faze de execuție:

a) Semnalizarea rutieră corespunzătoare lucrării conform Ordinului MI-MT, NR. 1112/411, publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24.08.2000;

b) Deținerea echipamentelor minime necesare în cazul avariilor care vor fi aduse la locul intervenției, înainte de începerea intervenției și anume: mașină de tăiat asfalt, generator de current, mai compactor, pikamer, miniexcavator/excavator, buldoexcavator;

c) Calarea utilajelor de săpat pe zonele asfaltate, pavate sau betonate se va face obligatoriu prin folosirea dispozitivelor de protecție (cauciuc, dulapi lemn, etc) pentru cale;

d) Dacă prin folosirea utilajelor sau materialelor, se vor afecta și alte zone decât cele ale intervenției propriu-zise, toate acestea se vor remedia în termenul trecut în autorizația de spargere;

e) Aducerea zonei afectate la cota de carosabil neafectat de săpătură, imediat după repararea avariei, inclusiv compactarea terenului de fundare (un grad de compactare de minim 99%);

f) Executarea fundației și îmbrăcămintii străzii/trotuarelor din același material existent înainte de spargere.

CAP.III. EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

III.1.Lucrări de modernizare, investiții, extindere, branșamente, racordare

Art.13(1) Lucrările de modernizare, investiții, extindere, branșamente, racordare (incluzând și lucrările de refacere aferente) pot fi efectuate în perioada 15.03 - 15.11 a fiecarui an.

Excepție pot face lucrările de importanță majoră de interes local finanțate din fonduri publice, europene sau private și a căror nefinalizare la termen pune în pericol finanțarea lucrăilor sau siguranța în exploatare a sistemului.

Art.14 (l) Începerea lucrărilor va avea loc numai după obținerea avizului/autorizației de interventie.

(2) Executantul acestora are obligația să aibă în permanență asupra sa un exemplar al avizului/autorizația de intervenție precum și schița cu semnalizarea rutieră și siguranța circulației, pe întreaga perioada de efectuare a lucrărilor și de a respecta condițiile cuprinse în acestea.

Art.15 (1) Înainte de începerea lucrărilor se va efectua predarea amplasamentului în prezența beneficiarului, constructorului și a reprezentantului Primariei Municipiului Dorohoi.

(2) Dacă lucrările urmează să afecteze spații verzi, copaci, aranjamente florale, la predarea amplasamentului va fi prezent și un reprezentantant al Compartimentului Spatii Verzi din cadrul Direcției Edilitare.

(3) În cazul lucrărilor de investiții, modernizare sau extindere la predarea amplasamentului vor fi prezenți și reprezentanții ai deținătorilor sau administratorilor de rețele edilitare de utilități publice.

Art.16 Executantul lucrărilor are obligația de a asigura o semnalizare corespunzatoare conformă cu prevederile proiectului sau documentației, după caz, de semnalizare rutieră și siguranța circulației a zonei de intervenție, avizată de Politia Rutieră Dorohoi, de a o împrejmui și de a monta o pancarta cu denumirea firmei care efectuează intervenția.

Art.17 (1) Pe perioada desfășurării lucrărilor pământul rezultat din săpătură se depozitează direct în mașini și transportul acestuia în zonele stabilite de comun acord cu Primăria Municipiului Dorohoi- Direcția Edilitare.

(2) Este interzisă depozitarea pământului și moluzului rezultat din săpătură pe ampriza drumului.

(3) Se interzice folosirea pământului necorespunzator rezultat din săpătură la lucrările de refacere pe străzile betonate, asfaltate sau pavelate. Se va folosi doar nisip, balast 0-32mm, piatră spartă 0-32mm, balast stabilizant, beton B-150, asfalt sau pavaj în diferite grosimi.

Art.18 Materialele necesare lucrărilor, inclusiv a celor de refacere, vor fi aduse numai în momentul utilizării, iar în cazuri deosebite, materialele pot fi depozitate pe domeniul public al municipiului pentru o perioadă de maxim 48 ore.

Art.19 (1) Lucrările care impun traversări ale căilor de comunicație se vor realiza prin foraje orizontale, mai ales în situația carosabilului asfaltat.

(2) Dacă din punct de vedere tehnic nu este posibilă forarea orizontală se admite soluția traversării cu șanț deschis, cu menținerea obligatorie a unui sens de circulație.

Art.20 În cazul lucrărilor de spargere a carosabilului sau trotuarelor de asfalt/beton se vor utiliza cu precădere mașini speciale de tăiat asfalt/beton echipate cu disc.

Art.21 Executantul are obligația de a fixa și de a menține piesele vizibile (capace la caminele de vizitare, guri de aerisire gaze, guri de scurgere ape pluviale etc.) la cota părții carosabile sau a trotuarelor.

Art.22 (1) Lucrările de săpătură în spațiile verzi se vor executa prin separarea stratului vegetal de restul pământului rezultat din săpătură, urmând ca la acoperirea șanțului stratul vegetal să fie așezat deasupra.

(2) În situația în care stratul vegetal este deteriorat în timpul lucrărilor executantul are obligația de a îl înlocui și de a reînsămânța zona afectată.

(3) Executantul lucrărilor are obligația de a proteja eventualii copaci și/sau aranjamente florale aflați/aflate în zona de intervenție și de a proceda la înlocuirea/refacerea acestora în caz de deteriorare, conform unei note de constatare încheiate conform art.15(2).

Art.23(l) La finalizarea unui tronson se va asigura de către executant o refacere provizorie cu piatră spartă 0-32mm sau pavele a suprafeței afectate de săpătură până la cota inițială a carosabilului sau trotuarului, în vederea asigurării condițiilor de siguranța în trafic a autovehiculelor și pietonilor.

(2) În situația carosabilului sau trotuarelor cu îmbrăcăminte asfaltică, beton, piatră cubică sau pavele se va asigura de catre executant îndepărtarea prin măturare/spălare, după caz, a materialelor rămase în urma lucrărilor.

(3) Pe perioada în care este posibilă formarea podurilor de gheață în zona de intervenție executantul are obligația îndepărtării în permanență a acestora pentru a asigura

condiții de siguranță pentru circulația autovehiculelor și pietonilor.

(4) Solicitantul autorizației de spargere va întreține în condiții optime, zilnic, toate lucrările de refacere provizorie.

III.2. Intervenții în regim de urgență în caz de avarii

Art.24 1.Intervențiile în regim de urgență în caz de avarii pot fi efectuate numai de deținătorii /administratorii rețelelelor edilitare de utilitati publice sau de societați autorizate în domeniu cu care deținatorii /administratorii rețelelelor publice de utilități au incheiate contracte ferme de excutie lucrări.

2.Deținătorii/administratorii rețelelelor publice de utilități au obligația de a monitoriza permanent starea rețelelor edilitare aflate în proprietate/administare și de a interveni în regim de urgență în cazul apariției unei avarii.

Art.25 Deținătorii/administratorii rețelelor sau societățile autorizate în domeniu cu care deținătorii /administratorii rețelelelor publice de utilități au încheiate contracte ferme de execuție lucrări au obligația ca în termen de maxim 2 ore din momentul identificării motivului pentru care este necesară intervenția în regim de urgență să anunțe telefonic sau prin e-mail reprezentanții Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Dorohoi care vor anunța, dacă se consideră necesar, Politia Locală Dorohoi despre intenția de intervenție pe domeniul public sau privat al municipiului, cu precizarea următoarelor:

a)-locația în care se solicită intervenția;

b)-cauza pentru care se solicită intervenția;

c)-suprafața estimată a fi afectată (în m^2) și natura ei (carosabil, trotuar, spațiu verde);

d)-durata estimată a intervenției, inclusiv refacerea provizorie a suprafeței afectate până la cota inițială;

e)-responsabil lucrare din partea executantului (nume, prenume, nr.telefon).

În situatia in care avaria se produce în afara orelor de program (8,00-16,30 în zilele de luni-joi si 8,00-14,00 în ziua de vineri) ale reprezentanților Direcției Edilitare, în zilele de sărbători legale sau în zilele de sâmbătă-duminică, ea va fi anunțată telefonic ofițerului de serviciu al Primăriei Municipiului Dorohoi(tel.0231/611310) care va avea obligația consemnării acesteia în registrul intern.

Art.26 (1) Durata unei intervenții nu va depăși de regulă 24 de ore, inclusiv refacerea provizorie care va fi executată numai cu pavele autoblocante din beton cu grosimea de minim 6cm, a suprafeței afectate.

(2) Apa evacuată din zona avariată va fi condusă în mod dirijat, printr-un sistem de conducte și evacuată direct la canalizarea existentă în zonă. Dacă nu există sistem centralizat de canalizare, apa evacuată din zona avariată va fi acumulată în bazinele solicitantului autorizației de spargere. Se interzice evacuarea apei rezultată din avarie pe domeniul public.

(3) Se admite un termen mai mare de 24 de ore doar în cazuri deosebite.

Art.27 (1) Executantul lucrării are obligația de a asigura o sernnalizare corespunzatoare a zonei de intervenție, de a o împrejmui și de a monta o pancarda cu denumirea firmei care efectuează intervenția.

(2) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.17.

(3) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.20.

(4) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.21.

(5) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.22.

(6) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.23.

CAP.IV. PRESEMNALIZAREA ȘI SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR

IV.1. Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de modernizare, investiții, extindere, racordare, branșamente

Art.28 (1) Pentru lucrarile care se executa pe dorneniul public, Poliția Rutieră Dorohoi în colaborare cu Comisia de Circulației a municipiului Dorohoi, aprobă planul de închidere parțială sau totală a zonei cu variantele de deviere a circulației. Se interzice blocarea integrală a ambelor sensuri de circulație.

(2) Planul de închidere parțială sau totală a zonei de intervenție va respecta prevederile Codului Rutier în vigoare și se face pe baza proiectelor de management al

traficului analizate şi aprobate de Poliţia Municipiului Dorohoi- Birou Rutieră.

Art.29 Semnalizarea rutieră va fi realizată în conformitate cu Ordinul MI-MT nr.1112/411 publicat in MO 397/24.08.2000, cu completările şi actualizările ulterioare.

Art.30 (1)Executantul are obligaţia ca pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor, atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte, să întreţină permanent şi să completeze operativ mijloacele de semnalizare şi protecţie în zona de intervenţie.

(2) Executantul are obligaţia amenajării unor culoare speciale pentru circulaţia pietonilor, în situaţia în care lucrările afectează trotuarul.

(3) La finalizarea lucrărilor executantul trebuie să asigure restabilirea circulaţiei prin eliberarea completă a amprizei drumului şi a zonelor de siguranţă ale acestuia şi refacerea semnalizării iniţiale sau, după caz, asigurarea unei semnalizări adecvate noilor condiţii de circulaţie.

Art.31 Pentru sporirea securităţii rutiere se pot stabili şi aplica şi alte măsuri de către administratorul drumului în colaborare cu Poliţia Municipiului Dorohoi - Birou Rutieră, care vor fi comunicate în scris executantului, cu condiţia respectării prevederilor legale în vigoare.

IV.2. Presemnalizarea şi semnalizarea lucrărilor de intervenţie în caz de avarii

Art.32 Deţinătorii sau administratorii de reţele edilitare de utilităţi publice au obligaţia de a avea în dotare un numar suficient de indicatoare rutiere şi mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor ce pot fi folosite la devierea circulaţiei sau marcarea avariei (până la remedierea acesteia).

Art.33 Semnalizarea rutieră va fi realizată în conformitate cu Ordinul MI-MT nr.1112/411 publicat in MO 397/24.08.2000, cu completările şi actualizările ulterioare.

Art.34 În situaţia în care în cazul unei intervenţii se impune închiderea parţială sau totală a unei zone aceasta se va face cu respectarea prevederilor Codului Rutier în vigoare şi cu avizul Poliţiei Municipiului Dorohoi - Birou Rutieră.

CAP.V. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

V.1. Lucrări de refacere în cazul lucrărilor de modernizare, investiţii, extindere, racordare, branşamente

Art.35 Executantul are obligaţia readucerii la forma iniţială în termenul stabilit a suprafeţelor afectate de lucrările de intervenţie.

Art.36 Aceste lucrări vor fi executate numai de firme autorizate care au executat lucrări în domeniu, pe baza de contract şi care fac dovada capabilităţii de a executa acest gen de lucrări în condiţiile impuse de prezentul Regulament, precum şi în baza unui grafic de lucrări.

Art.37 (1) Lucrările de refacere a suprafeţelor afectate de săpătură vor începe imediat după finalizarea lucrărilor de intervenţie şi se vor efectua după tehnologii care să respecte prevederile normativelor din domeniu în vigoare.

(2) Fundaţia şi îmbrăcămintea carosabilului şi/sau a trotuarelor vor fi realizate din aceleaşi materiale cu cele existente iniţial.

(3) Tăierea marginilor se va efectua la o cota cu 25cm mai mare, de o parte şi de alta, faţă de lăţimea săpăturii, dacă refacerea nu se face pe lăţimea unei benzi de circulaţie sau pe întreaga lăţime a carosabilului sau a trotuarului.

(4) Pentru lucrările de refacere din zonele de intervenţie cu carosabil, executantul lucrării va proceda la respectarea şi obligativitatea efectuării următoarelor etape de lucrări:

a) primul strat va fi din nisip (de regula, minim 20 cm);
b) al 2-lea strat va fi de balast 0-32mm cu grosimea variabilă;
c) al 3-lea strat va fi de balast stabilizant/beton cu grosimea de minim 20cm;
d) al 4-lea strat va fi de asfalt tip BAD 22 cu grosimea de minim 6cm;
e) al 5-lea strat va fi de asfalt tip BA 16 cu grosimea de minim 4cm.

Art.38 (1) Pentru lucrările de modernizare, investiţii sau extindere făcute în zone cu carosabil sau trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică vor fi respectate următoarele reguli:

a)-atât în cazul carosabilului cât şi al trotuarelor se va efectua în prima faza o refacere provizorie cu pavele, în urma careia vor trebui asigurate condiţii normale de trafic pietonilor şi autovehiculelor;funcţie de adâncimea săpăturii, după o perioadă de maxim15

zile calendaristice, se va proceda la refacerea definitivă a suprafeței, dacă condițiile meteorologice o permit; în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile refacerea definitivă se decalează până când timpul o va permite, dar cu asigurarea unor condiții normale de trafic pentru pietoni și autovehicule;

b)-la trotuare straturile de balast, piatra spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, iar stratul de uzura se va reface pe toată lățimea trotuarului și pe toata lungimea șanțului;

c) în cazul carosabilului straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lătimea săpăturii și pe toată lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface pe lățimea unei benzi de circulație și pe toată lungimea șanțului.

(2) Pentru lucrările de branșament sau racordare făcute în zone cu carosabil sau trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică vor fi respectate următoarele reguli:

a)-atât în cazul carosabilului cât și al trotuarelor se va efectua în prima faza o refacere provizorie cu pavele în urma căreia vor trebui asigurate condiții normale de trafic pietonilor și autovehiculelor; funcție de adâncimea săpăturii, după o perioadă demaxim 15 zile calendaristice, se va proceda la refacerea definitivă a suprafeței dacă condițiile meteorologice o permit; în cazul unor conditii meteorologice nefavorabile refacerea definitivă se decalează până când timpul o va permite, dar cu asigurarea unor condiții normale de trafic pentru pietoni și autovehicule;

b)-la trotuare straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toata lungimea șanțului, iar stratul de uzură se va reface pe toata lățimea trotuarului și pe toata lungimea șanțului;

c) -în cazul carosabilului, straturile de balast, piatră spartă și binder se vor reface pe lățimea săpăturii și pe toata lungimea șanțului , iar stratul de uzură se va reface pe o lățime cu 0,5m mai mare decât lățimea săpăturii (dispusă în mod egal de o parte și de alta a șanțului) și pe toată lungimea șanțului.

(3) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.37(4).

Art.39 Indiferent de tipul lucrării, în situația în care în timpul efectuării intervenției sunt afectate și zone adiacente celei pe care s-a efectuat săpătura, executantul are obligația refacerii și acestor zone cu respectarea prevederilor și regulilor anterior enunțate.

Art.40 Executantul are obligația ca la finalizarea lucrărilor să repună pe poziția inițială eventualele elemente de mobilier stradal (bănci, coșuri pentru colectarea gunoiului, gard metalic, etc.), indicatoare rutiere, stâlpi de electricitate etc. care au fost mutate de pe poziție sau să le înlocuiască în cazul în care le-a deteriorat în timpul lucrărilor.

V.2. Lucrări de refacere în cazul intervențiilor în caz de avarii

Art.41 În cazul intervențiilor în regim de urgență pentru remedierea avariilor apărute în rețelele edilitare de utilități publice, deținătorii sau administratorii acestor rețele au obligația ca imediat după finalizarea intervenției să efectueze refacerea zonei afectate în vederea aducerii la forma inițială a suprafețelor afectate de săpătură.

Art.42 (1)Lucrările de refacere vor fi executate numai de firme autorizate care au executat lucrări în domeniu pe baza de contract și care fac dovada execuției lucrărilor în condițiile impuse de prezentul Regulament.

(2) La realizarea fundației și a îmbrăcămintii carosabilului și/sau a trotuarelor se vor folosi aceleași tipuri de materiale cu cele existente inițial.

(3) Tăierea marginilor se va efectua la o cota cu 25cm mai mare în jurul perimetrului afectat.

Art.43 (1) În zonele cu carosabil sau trotuare cu îmbrăcăminte asfaltică vor fi respectate următoarele reguli:

a)-atât în cazul carosabilului cât și a trotuarelor se va efectua în prima faza o refacere provizorie cu pavele în urma careia vor trebui asigurate condiții normale de trafic pietonilor și autovehiculelor;funcție de adâncimea săpăturii, după o perioadă de maxim 15 zile calendaristice, se va proceda la refacerea definitivă a suprafeței dacă condițiile meteorologice o permit; în cazul unor condiții meteorologice nefavorabile refacerea definitivă se decalează până când timpul o va permite, dar cu asigurarea unor condiții

normale de trafic pentru pietoni şi autovehicule;

b) -la trotuare straturile de balast, piatra spartă şi binder se vor reface pe lăţimea săpăturii şi pe toata lungimea şanţului, iar stratul de uzură se va reface pe toata lăţimea trotuarului şi pe toată lungimea şanţului;

c)-în cazul carosabilului straturile de balast, piatră spartă şi binder se vor reface pe lăţimea săpăturii şi pe toată lungimea şanţului, iar stratul de uzură se va reface la o cotă cu 0,25m mai mare decât perimetrul săpăturii (dispusă în mod egal în jurul perimetrului).

(2) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.39.

(3) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.40.

(4) Se aplică în mod corespunzator prevederile art.37(4).

CAP.VI. MONITORIZAREA ŞI RECEPŢIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

VI.1. Monitorizarea şi recepţia lucrărilor de refacere în cazul lucrărilor de modernizare, investiţii, extindere,branşamente, racordare

Art.44 (1) Primăria Municipiului Dorohoi va urmări, prin reprezentanţii ei abilitaţi din cadrul Direcţiei Edilitare şi împuterniciţii Primarului, desfăşurarea lucrărilor de refacere.

(2) Reprezentanţii primariei vor monitoriza respectarea procedurilor de lucru şi a prevederilor normativelor în vigoare şi vor face observaţii în scris beneficiarului /executantului lucrării de intervenţie în situaţia în care sunt constatate nereguli în derularea lucrărilor.

(3) Beneficiarul/executantul lucrării are obligaţia de a remedia neregulile semnalate în termen de maxim 48 de ore de la primirea observaţiilor .

Art.45 (1) După finalizarea lucrărilor de refacere se va efectua recepţia acestora de către reprezentanţii Primăriei Municipiului Dorohoi în baza unui proces verbal (model conform Anexa 4) încheiat între aceştia şi beneficiarul/executantul lucrărilor.

(2) Dacă recepţia include zone cu spaţii verzi, copaci sau aranjamente florale este necesară prezenţa şi unui reprezentant al Compartimentului Spaţii Verzi din cadrul Direcţiei Edilitare.

(3) În situaţia în care la finalizarea lucrărilor de refacere sunt constatate neconformităţi reprezentanţii primăriei vor face o informare scrisă către beneficiarul/executantul lucrării de intervenţie în care vor fi precizate neconformităţile constatate şi măsurile ce trebuie luate în vederea remedierii acestora.

(4) În termen de maxim 2 zile de la primirea inştiinţării beneficiarul/executantul are obligaţia de interveni pentru a remedia neconformităţile constatate.

(5) Dacă se constată de către reprezentanţii primăriei ca neconformităţile semnalate au fost remediate se poate face recepţia la terminarea lucrărilor.

Art.46 Nu se vor recepţiona lucrări în perioada în care condiţiile meteorologice nu permit efectuarea unei recepţii corespunzatoare.

Art.47 Beneficiarul/executantul are obligaţia de a reface suprafeţele pe care s-a intervenit ori de cate ori se produc degradări ale acestora în timpul perioadei de garanţie.

Art.48 Lucrările de refacere în locaţiile aflate în garanţie se vor efectua numai cu acceptul scris al firmei care a executat iniţial lucrarea, în cazul în care este vorba de firme diferite.

VI.2. Monitorizarea şi recepţia lucrărilor de refacere în cazul intervenţiilor în caz de avarii

Art.49 Reprezentanţii abilitaţi ai Primariei Municipiului Dorohoi (salariaţi ai Direcţiei Edilitare/ Direcţia Tehnică) vor efectua prin sondaj, în mod inopinant, verificări ale modului în care sunt respectate procedurile de lucru şi prevederile normativelor în vigoare în cazul refacerilor după lucrări de intervenţie în caz de avarii.

Art.50 În situaţia în care sunt constatate neconformităţi acestea vor fi transmise în scris deţinătorilor sau administratorilor de reţele care au obligaţia ca în termen de maxim 48 de ore să intervină pentru remedierea acestora.

Art.51 (I) După finalizarea lucrărilor de refacere, se va efectua recepţia la terminarea

lucrărilor de catre reprezentanții Primăriei Municipiului Dorohoi în baza unui proces verbal încheiat între aceştia şi deținatorii sau administratorii de rețele edilitare(investitorul are obligația de a convoca comisia de recepție, din care va face parte obligatoriu reprezentantul Primăriei Dorohoi şi reprezentantul firmei de refacere a carosabilului).

(2) Recepția la terminarea lucrărilor se vor efectua la începutul fiecărei luni pentru lucrările de refacere finalizate în cursul lunii precedente. Cu acest prilej deținatorii sau administratorii de rețele edilitare vor înainta către Primaria Municipiului Dorohoi, respectiv Direcției Edilitare o situatie de lucrări aferentă lucrărilor de refacere efectuate.

(3) În cazul în care recepția lucrării de refacere nu poate fi realizată ca urmare a faptului că termenul de execuție impus în avizul/autorizația de spargere este depăşit din vina constructorului (executantului lucrării) cu 48 ore, autoritatea publică locală va dispune refacerea zonei afectate de lucrări pe cheltuiala deținătorului/administratorului de rețele sau a executantului lucrării.

(4) În situația în care constructorul (executantul lucrării) nu respectă condițiile impuse în avizul/autorizația de spargere sau după caz, măsurile impuse în procesul verbal de constatare a contravenției, autoritatea publică locală va dispune aducerea la starea inițială a zonei afectate de lucrări pe cheltuiala deținătorului/administratorului de rețele sau a executantului lucrării aflate în garanție, prin încheierea unui contract de lucrări.

(5) Recuperarea costurilor aferente refacerii suprafețelor afectate, prevăzute la alin.(3) şi (4) ale prezentului articol, se va realiza cu prioritate din garanția lucrării de investiție consemnată în cazul obiectivelor de investiții nerecepționate final, notificare de plată sau printr-o acțiune judecătorească.

(6) În cazul în care constructorul (executantul lucrării) nu şi-a respectat obligațiile impuse prin acestea, determinând autoritatea publică locală să facă aplicabile dispozițiile alin.(3) şi(4), constructorul (executantul lucrării) va fi obligat la plata unei despăgubiri în cuantum de 30% din valoarea lucrării efectuate.

(7) Instalațiile aeriene care nu vor fi poansonate sau care nu vor respecta traseul autorizat vor fi dezafectate, deasemeni instalațiile nefuncționale, stâlpii nefuncționali sau panourile publicitare neautorizate vor fi dezafectate de autoritatea publică locală pe cheltuiala proprietarilor.

(8) În perioada de tip friguros, când nu se poate aplica asfalt, carosabilul rutier trebuie întreținut în mod obligatoriu la stadiul de Piatră Spartă 0-32 mm de minim 15 cm. care va fi compactată. Întreținerea trebuie făcută în mod continuu, iar intervenția pentru refacerile provizorii trebuie efectuate până la turnarea asfaltului.

(9) Se aplica in mod corespunzator prevederile art.47.

CAP.VII. GARANȚIA LUCRĂRILOR DE REFACERE

VII.1. Garanția refacerilor în cazul lucrarilor de modernizare, investiții, extindere, branşamente, racordare

Art.52 (I) Perioada de garanție pentru lucrările de refacere, în cazul lucrărilor de modernizare, investiții, extindere, branşamente sau racordare este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de refacere.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin.(l) cazurile în care în contractul dintre beneficiarul/executantul lucrărilor de intervenție şi executantul lucrărilor de refacere sunt prevăzute perioade de garanție mai mari decat cea anterior menționată .

(3) Pentru străzile în garanție lucrările de investiții se pot executa numai cu refacerea în totalitate a carosabilului (stratul de uzură)/ trotuarului, afectat precum şi a marcajului afectat.

Art.53 Pentru lucrările de refacere care se execută în locații aflate în garanție, perioada degaranție este de 36 de luni de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de refacere.

Art.54 În cazul locațiilor reabilitate cu fonduri europene aflate în proces de monitorizare perioada de garanție se întinde până la finalizarea proiectului, dar nu mai putin de 36 de luni.

Art.55 Perioada de garanție în cazul marcajelor rutiere este de 6 luni pentru marcajele cu vopsea de marcaj şi de 24 de luni pentru cele termoplaste.

VII.2.Garanția refacerilor în cazul intervențiilor în caz de avarii

Art.56 În cazul intervențiilor în regim de urgență pentru remedierea avariilor apărute la rețelele edilitare de utilități publice perioada de garanție este de 24 luni de la data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor de refacere.

CAP.VIII.CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI

Art.57 (l) Constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda cuprinsă intre 1500 și2500 lei nerespectarea dispozițiilor art.14 alin.(l),art.35,art.41 și art.47.

(2) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1000 si2000 lei , nerespectarea dispozitiilor art.8,art.17 ,art.20 ,art.22 ,art.23 ,art.27alin.(2),(3),(5) și (6), art.37, art.39, art.40,art.43 alin(2) si (3),art.44 alin.(3),art.45 alin.(4) și art.49;

(3) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei nerespectarea dispozițiilor art.24,alin.(2) .

(4) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1500 și 2000 lei transportul pământului rezultat din săpătură în alte locuri decât cele stabilite.

(5) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și l000 lei, în cazul persoanelor fizice, respectiv amenda cuprinsa între 1000 și 2000 lei, în cazul persoanelor juridice , întârzierea în mod nejustificat a începerii sau finalizării lucrărilor de refacere a suprafețelor afectate de săpătură.

(6) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei pentru depășirea cu 1-5 zile a termenului, cu amendă cuprinsă între 1000 lei și 1500 lei pentru depășirea cu 6-10 zile a termenului și cu amendă cuprinsă între 2000 lei și 2500 lei pentru depășirea cu mai mult de 10 zile a termenului, pentru efectuarea de lucrări fără obținerea prelungirii avizului/autorizației și achitarea taxei suplimentare de utilizare temporară a domeniului public,în caz de neîncadrare în termenul de executie.

(7) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1500 lei nerespectarea dispozițiilor art.18 și art.21.

(8) Constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 lei și 1000 lei, în cazul persoanelor fizice, iar în cazul persoanelor juridice între 1000 lei și 2000 lei , nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor consemnate pe avizele de intervenție.

Art.58 (1) Constatarea contravențiilor mai sus menționate se face de către împuterniciții Primarului municipiului Dorohoi (funcționari ai aparatului propriu de specialitate al primarului; funcționari ai Poliției Locale a Municipiului Dorohoi).

(2) Contravenienții au posibilitatea achitării în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii aplicate de personalul abilitat.

(3) În situația în care se constată că măsurile dispuse prin procesul verbal de constatare a contravenției nu sunt duse la îndeplinire de beneficiarului avizului/autorizației , acesta poate fi acționat înînstanță, după o notificare prealabilă, pentru obligarea la plată a tuturor pagubelor produse Municipiului Dorohoi și eventualelor despăgubiri achitate de Municipiul Dorohoi către orice terț, ca urmare a nerespectării termenilor și condițiilor din avizul/autorizația eliberat/ă pentru executarea lucrărilor.

(4) În cazul în care se va constata executarea fără aviz a unor intervenții la rețelele edilitare de utilități publice, la infrastructura rutieră de pe domeniul public sau privat al Municipiului Dorohoi, funcționarii din cadrul Poliției Locale a Municipiului Dorohoi vor identifica persoana fizică sau juridică responsabilă și vor aplica sancțiunea contravențională corespunzatoare, iar Municipiul Dorohoi va notifica contravenientul pentru plata despăgubirilor aferente constând în cuantumul taxelor ce se impuneau achitate pentru emiterea unui aviz/autorizație. Deasemenea, persoana fizică sau juridică vinovată poate fi acționată în instanță, după o notificare prealabilă, pentru obligarea la plată a tuturor pagubelor produse Municipiului Dorohoi și eventualelor despăgubiri achitate de Municipiul Dorohoi către orice terț, ca urmare a executării lucrărilor fără obținerea unui aviz/autorizație în conformitate cu prezentul Regulament.

Art.59 Plângerile formulate împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției se depun spre soluționare la Judecătoria Dorohoi.

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DOROHOI
GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro
Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro
ROMÂNIA

Formular nr.2

SE APROBA
PRIMAR,

AUTORIZATIE DE EXECUTIE (SPARGERE)

pentru lucrari subterane pe domeniul public si privat al municipiului Dorohoi la retelele tehnico-edilitare
Nr.____ din ____

EXECUTANT : _____ cu sediul in _____, judetul _____ str.____ nr. 2,
tel _____, CUI _____, reprezentată prin _____
RESPONSABIL DE LUCRARE:_____, identificat cu CI seria ___nr. _____, domiciliat in____,
str. _____, Nr. ___.

BENEFICIARUL LUCRARII: _____, din _____ strada _____, nr._____ ,
jud._____.
DENUMIRE SI IDENTIFICARE LUCRARE: _____, pentru _____,strada____
nr.____, loc. _____, _____, suprafaţa afectată _____.
VALABILITATE AUTORIZARE:
Data începerii lucrarilor : _____.
Data finalizarii lucrarilor : _____.
Data aducerii la forma initiala a suprafetei: _____. Condiţie obligatorie: aducerea la starea iniţială a suprafeţei afectate.

Taxa pentru eliberarea prezentei, conform HCL nr._____din _____ este în valoare de_____lei, achitată cu chitanţa nr. _____ din _____.

Prezenta autorizaţie se eliberează în conformitate cu OG 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (actualizată), OG 57/2019 Codul administrativ, pentru orice lucrare de executie (spargere) pe domeniul public şi privat al municipiului Dorohoi, cu respectarea condiţiilor prevăzute pe verso, precum şi cele prevăzute în **Regulamentul privind stabilirea condiţiilor pentru eliberarea avizelor/autorizaţiilor de intervenţie/spargere a străzilor, trotuarelor şi a zonelor verzi, urmărirea şi recepţia lucrărilor de intervenţie la reţelele edilitare de utilităţi publice, de pe raza municipiului Dorohoi**, aprobat prin HCL nr. _____/_____2021.

ADMINISTRATOR PUBLIC, **DIRECTOR EDILITARE,**

Întocmit,

CONDIȚII DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR IMPUSE PRIN AUTORIZAȚIA nr.____/_____

1. Executantul nu va începe lucrările fără a avea asigurate baza tehnico-materială completă pentru punctul de lucru autorizat, precum şi a utilajelor necesare pentru spargere şi refacere a suprafeţelor de teren afectate de lucrare.
2. Înainte de începerea lucrării se va preda amplasamentul în prezenţa beneficiarului, constructorului şi a reprezentantului primăriei.
3. Pentru lucrările în carosabil, trotuare sau alei betonate se vor utiliza în mod obligatoriu utilaje de tăiat cu disc.
4. Traseul lucrărilor va fi cel avizat de către Direcţia Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Dorohoi, pe planul de situaţie din documentaţia tehnică.
5. Lucrările de săpătură în spaţiile verzi se vor executa prin separarea stratului vegetal de restul pământului rezultat din săpătură.
6. În perioada executării lucrărilor zona va fi semnalizată corespunzător din punct de vedere al siguranţei circulaţiei pietonale şi a autovehiculelor, pentru timp de zi precum şi pentru timp de noapte, panouri dreptunghiulare cu denumirea firmei executante, operaţie ce cade în seama executantului de lucrări.
7. Lungimea unui tronson de şanţ nu va depasi 100ml.
8. Pământul şi celelalte resturi rezultate din săpături se vor depozita direct în maşini sau pe folie, să menţină ordinea şi curăţenia pe căile publice din jurul punctului de lucru şi să degajeze de îndată zona de lucru de surplusul de pământ şi orice alte reziduri în locurile stabilite de către Primăria Municipiului Dorohoi-Direcţia Edilitare.
9. Executantul este obligat să solicite asistenţă tehnică de la toţi deţinătorii de reţele tehnico-edilitare din zona lucrărilor pe tot parcursul acestora.
10. Aducerea la stare iniţială a suprafeţelor afectate de lucrare se va face folosind utilaje corespunzătoare de compactare, respectarea strictă a tehnologiilor de refacere pentru sistemul rutier, iar pentru spaţiile verzi refacerea zonei se va face prin nivelare, compactare cu pământ vegetal şi însămânţare cu gazon unde se impune.
11. Refacerea suprafeţelor afectate cade în sarcina constructorului (executantul lucrării) cu respectarea tuturor normelor tehnice specifice lucrărilor de construcţii.
12. În caz de neîncadrare în termen se poate acorda o singură prelungire a termenului pentru care este eliberat autorizaţia, pentru o perioadă care să nu depăşească 1/2 din cea solicitată iniţial.
13. Termenul de garanţie pentru lucrările care fac obiectul prezentei autorizaţii este de 24 luni de la data recepţiei la terminarea lucrărilor, data la care se face recepţia finală.
Receptia lucrărilor de refacere se va face obligatoriu în prezenţa reprezentantului Primariei incheindu-se proces verbal de recepţie, la solicitarea beneficiarului.
14. Constructorul (executantul lucrării) are obligaţia de a reface ori de cate ori apar degradări la suprafeţele reparate, în perioada de garanţie.
15. Executantul este răspunzător de respectarea termenilor şi condiţiilor prezentei autorizaţii precum şi a prevederilor OG nr. 43/1997, Legea nr.82/ 1998, Legea 50/1991.
16. În cazul în care beneficiarul avizului/autorizaţiei nu şi-a respectat obligaţiile impuse prin acestea, determinând autoritatea publică locală să aducă la starea iniţială a zonei afectate de lucrări pe cheltuiala deţinătorului/administratorului de reţele sau a executantului lucrării aflate în garanţie, Constructorul (executantul lucrării) va fi obligat la plata unei despăgubiri în cuantum de 30% din valoarea lucrării efectuate.
17. Beneficiarul lucrării răspunde solidar cu executantul privind respectarea condiţiilor impuse de prezenta autorizaţie.

BENEFICIAR, **EXECUTANT,**

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DOROHOI
GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro
Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro
ROMÂNIA

Formular nr. 3

AVIZ SPARGERE
(pentru lucrari de investitii)

1.Beneficiar- -
2. Adresa lucrari

3. Unitate constructoare

Sediu- -
4. Obiectul lucrarii de baza

5. Zona de executie:
a) In carosabil :- lungimea_ _ _ _ latimea _____ suprafata

afectata - longitudinal , pe partea
_ - transversal , in dreptul
imobilelor - - - - - - - - - - - - - - - -
- sistem rutier initial
b) In trotuar : - lungimea latimea _____ suprafata_____
afectata -longitudinal , pe partea
_ - transversal , in dreptul imobilelor ----------
sistem rutier_____
c) In zona verde: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ supr. afectata_ _ _ _ _ _ _ _
6. Perioada de executie (inclusiv refacerea zonei afectata)

7. Responsabil de lucrare (incadrare in termen , calitate , asigurarea sigurantei circulatiei , refacere zona afectata etc.) :
a) Din partea beneficiarului
tel. _____
b) Din partea executantului
- - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Alte date referitoare la
tel.- - - - - - - - - - - - -
lucrare- -

PRIMAR, **DIRECTOR EDILITARE,**

Întocmit,

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI DOROHOI
GRIGORE GHICA 34
715200 - DOROHOI
BOTOŞANI - ROMÂNIA
www.primariadorohoi.ro
Fax: +40(231)611310
Tel.: +40(231)610133
e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro
ROMÂNIA

Formular nr.4

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LUCRARI

Refacere sistem carosabil / trotuare/ spatiu verde in caz de interventii la retelele edilitare de utilitati publice de pe raza municipiului *Dorohoi*

Incheiat azi ..... intre:

..... in calitate de predator

SI

PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI in calitate de primitor

cu prilejul receptiei lucrarilor de refacere a suprafetelor afectate de interventiile laretelele edilitare de pe.....
.....

Lucrarile corespund/nu corespund din punct de vedere calitativ si cantitativ.

Observatii:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Predator,
(nume; semnatura)

Primitor,
(nume; semnatura)